

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย รื้อถอนอาคารพักนายทหารประทวน (ของเดิม) เพื่อก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น ขนาดประมาณ ๒๒.๕๐x๗๐.๘๐ เมตร พื้นที่ชั้นที่ ๑ เป็นที่จอดรถ พื้นที่ชั้นที่ ๒-๕ เป็นที่พักอาศัย ขนาด ๗.๔๐x๗.๘๐ เมตร ชั้นละ ๑๖ ห้อง รวม ๖๔ ห้อง พร้อมระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า-ประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันฟ้าผ่า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ถนอมและลาน ค.ส.ล. พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้องพักฯ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.วรกร สุขมงคล	ประธานกรรมการ
น.อ.กานต์ อรัญยกานนท์	กรรมการ
น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.นรากร สำเนียง	กรรมการ
ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค		
	ของฐานทัพเรือสงขลา ทรภ. 2		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.สงขลา		
แบบเลขที่	66-2-006,65-2-092,65-4-024,66-5-003,65-2-096		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทัพเรือภาคที่ 2	แบบ ปร. 4 และ ปร.4(พ)ที่แนบ	จำนวน 46 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อ-ถอน อาคารพักนายทหารประทวน	2,980,000.00			
2	อาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว	43,139,091.81			
3	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ฯ 64 ครอบครัว	8,570,556.00			
4	งานระบบประปาภายใน+ระบบดับเพลิงภายใน	2,498,037.00			
5	งานภูมิสถาปัตยกรรม, งานถนน และลาน ค.ส.ล.	1,792,298.00			
6	ระบบไฟฟ้าภายนอก	1,472,488.00			
7	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก	4,488,454.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	64,940,924.81	1.1974	77,760,263.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			77,760,263.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	วรกร สุขมงคล	ประธานกรรมการ
น.ท.	กานต์ อริณยกานนท์	กรรมการ
น.ท.	ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.	นรากร สำเนียง	กรรมการ
ร.ท.	อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1,310	ลบ.ม.	1,935.00	2,534,850.00	485.00	635,350.00	3,170,200.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	11,737	ตร.ม.	200.00	2,347,400.00	133.00	1,561,021.00	3,908,421.00	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	5.45	ตัน	29,413.00	160,300.85	4,100.00	22,345.00	182,645.85	
	RB 9 มม. (SR 24)	42.62	ตัน	25,310.00	1,078,712.20	4,100.00	174,742.00	1,253,454.20	
	- เหล็กเสริมผิวข้อ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	13.34	ตัน	24,205.00	322,894.70	3,300.00	44,022.00	366,916.70	
	DB 16 มม. (SD 40)	31.62	ตัน	24,018.00	759,449.16	3,300.00	104,346.00	863,795.16	
	DB 20 มม. (SD 40)	18.48	ตัน	24,018.00	443,852.64	2,900.00	53,592.00	497,444.64	
	DB 25 มม. (SD 40)	48.50	ตัน	24,018.00	1,164,873.00	2,900.00	140,650.00	1,305,523.00	
	- ตะปู	2,935	กก.	56.00	164,360.00	-	-	164,360.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,790	กก.	46.00	220,340.00	-	-	220,340.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB หนา 20 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรจุทุกปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ ตร.ม.	992	ตร.ม.	465.00	461,280.00	60.00	59,520.00	520,800.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรจุทุกปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ ตร.ม.	2,690	ตร.ม.	260.00	699,400.00	25.00	67,250.00	766,650.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรจุทุกปลดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ ตร.ม.	56	ตร.ม.	280.00	15,680.00	25.00	1,400.00	17,080.00	
	รวม				10,373,392.55		2,864,238.00		
	รวมเงินหน้านี้							13,237,630.55	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนayarทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง (ต่อ)								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	4,442	ตร.ม.	28.00	124,376.00	5.00	22,210.00	146,586.00	
	- คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	191	ลบ.ม.	1,935.00	369,585.00	485.00	92,635.00	462,220.00	
	- เทปูนทรายปรับระดับ	125	ตร.ม.	100.00	12,500.00	61.00	7,625.00	20,125.00	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	245	ตร.ม.	-	-	20.00	4,900.00	4,900.00	
	- งานถมดินลูกรัง	59	ลบ.ม.	210.00	12,390.00	-	-	12,390.00	
	- งานบดอัดแน่นดินลูกรัง	245	ลบ.ม.	-	-	20.00	4,900.00	4,900.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	32	ลบ.ม.	673.00	21,536.00	99.00	3,168.00	24,704.00	
	- แผ่นพลาสติก	54	ตร.ม.	10.00	540.00	-	-	540.00	
	- DB 15 มม. ยาว 0.40 ม.	90	ท่อน	35.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	- คั่นโพน หนา 15 มม.	169	ม.	10.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	- ยานวด้วยวัสดุอุดรอยต่อชนิด PU	169	ม.	15.00	2,535.00	-	-	2,535.00	
	- กั้นรอยต่อด้วย CORK BOARD 20 M. THK	163	ม.	15.00	2,445.00	-	-	2,445.00	
	- อุดรอยต่อด้วย MASTIC JOINT SEALER	163	ม.	15.00	2,445.00	-	-	2,445.00	
	- CHAMTER 5 CM.	250	ตร.ม.	10.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- RB 15 x 500 mm. ปลายด้านทางลาดชุบสี/หรือทาจารบี	528	ท่อน	25.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- RUBBER THK 20 mm.	163	ม.	25.00	4,075.00	-	-	4,075.00	
	- SAWED JOINT และหยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลต์ผสมทราย	45	ม.	35.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	รวม				574,542.00		135,438.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							709,980.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค สถานีทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอน พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ	874	ตร.ม.	430.00	375,820.00	70.00	61,180.00	437,000.00	
	- ใต้หลังคาติดตั้งฉนวนใยแก้วกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.								
	รายละเอียดตามแบบ	874	ตร.ม.	165.00	144,210.00	25.00	21,850.00	166,060.00	
	- ติดตั้งตาข่าย WIRE MESH รายละเอียดตามแบบ	874	ตร.ม.	90.00	78,660.00	-	-	78,660.00	
	- ครอบหลังคาบน PARAPET FLASHING	125	ม.	300.00	37,500.00	50.00	6,250.00	43,750.00	
	- ครอบหลังคาข้าง BAGE FLASHING	28	ม.	220.00	6,160.00	50.00	1,400.00	7,560.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C 3	- ฝ้าระแนง UPVC ใบกว้าง 4 หรือ 6 ซม. ยกขอบหนา 1.15 ซม. ติดตั้งระบบ CLIP LOCK เว้นร่อง 1 ซม.	88	ตร.ม.	550.00	48,400.00	110.00	9,680.00	58,080.00	
C 1 (ชั้น5)	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดกรุแผ่นสะท้อนความร้อน หนา 9 มม. ชนิดขอบลาดตีชน ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี คร่าวบน 1.00 ม. คร่าวล่าง 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดปรับระดับ	628	ตร.ม.	335.00	210,380.00	75.00	47,100.00	257,480.00	
C 2	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวอลูมิเนียม T - BAR เคลือบสีขาว	278	ตร.ม.	310.00	86,180.00	52.00	14,456.00	100,636.00	
C 4	- ฝ้าห้องพื้นสำเร็จรูป ฉาบปูนเรียบ	4,317	ตร.ม.	10.00	43,170.00	82.00	353,994.00	397,164.00	
	รวม				1,030,480.00		515,910.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,546,390.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผิวพื้น								
พ. 1	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน รายละเอียดตามแบบ	2,257	ตร.ม.	450.00	1,015,650.00	222.00	501,054.00	1,516,704.00	
พ. 1,2	- บัวเชิงผนัง PVC ทหนา 6 มม. สูง 10 ซม.	2,727	ม.	80.00	218,160.00	40.00	109,080.00	327,240.00	
พ. 2	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน รายละเอียดตามแบบ	253	ตร.ม.	450.00	113,850.00	222.00	56,166.00	170,016.00	
พ. 3	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน รายละเอียดตามแบบ	278	ตร.ม.	450.00	125,100.00	222.00	61,716.00	186,816.00	
พ. 4	- พื้นทำผิวซีเมนต์ขัดมัน	1,263	ตร.ม.	100.00	126,300.00	82.00	103,566.00	229,866.00	
พ. 4,6	- บัวเชิงผนังทำผิวขัดมัน สูง 10 ซม.	555	ม.	100.00	55,500.00	40.00	22,200.00	77,700.00	
พ. 5	- พื้นทำผิวซีเมนต์ขัดมัน พร้อมระบบกันซึม Polyurethane	569	ตร.ม.	450.00	256,050.00	100.00	56,900.00	312,950.00	
พ. 6	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวขัดมัน ตีเส้นตามช่องเสา	1,035	ตร.ม.	100.00	103,500.00	82.00	84,870.00	188,370.00	
พ. 7	- งานพื้นกระเบื้องคอนกรีตบดผิวพิมพ์ลาย								
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ความหนา 6 ซม.	148	ตร.ม.	450.00	66,600.00	40.00	5,920.00	72,520.00	
	- งานขอบคั้น ค.ส.ล.	117	ม.	180.00	21,060.00	70.00	8,190.00	29,250.00	
	- แท่งหยุดล้อรถ (Wheel Stopper) พร้อมอุปกรณ์ยึด	48	ชุด	100.00	4,800.00	50.00	2,400.00	7,200.00	
	- ตีเส้นแบ่งที่จอดรถ	128	ม.	25.00	3,200.00	10.00	1,280.00	4,480.00	
พ. 8	- ปรับระดับดินพร้อมปลูกหญ้าขนาดเล็กน้อย	167	ตร.ม.	40.00	6,680.00	8.00	1,336.00	8,016.00	
	- พื้นผิวทางลาด (พื้นผิวขัดมันตีเส้นร่องตามแบบ)	246	ตร.ม.	100.00	24,600.00	127.00	31,242.00	55,842.00	
	รวม				2,141,050.00		1,045,920.00		
	รวมเงินหน้านี้							3,186,970.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	64	ชุด	5,200.00	332,800.00	450.00	28,800.00	361,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝั้งครึ่งเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	64	ชุด	4,635.00	296,640.00	450.00	28,800.00	325,440.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบโยก	64	ชุด	1,281.00	81,984.00	70.00	4,480.00	86,464.00	
	- สายอ่อนชำระ สายและสายผิวโครเมียม	64	ชุด	849.00	54,336.00	70.00	4,480.00	58,816.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	64	ชุด	324.00	20,736.00	120.00	7,680.00	28,416.00	
	- ที่ใส่สบูเซรามิค	128	ชุด	302.00	38,656.00	120.00	15,360.00	54,016.00	
	- ขอบแขวนผ้า	192	ชุด	140.00	6,720.00	35.00	6,720.00	13,440.00	
	- ตู้กระจกบานเดี่ยว ขนาด ก. 0.40 x ส. 0.60 ม. X ล. 0.15	64	ชุด	1,200.00	76,800.00	240.00	15,360.00	92,160.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต หนา 20 มม.ขนาด 0.40 x 1.00	64	ชุด	1,500.00	96,000.00	450.00	28,800.00	124,800.00	
	งานบันได								
	- ราวลูกกรงบันไดก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ราวบันไดเหล็ก Ø 2 1/2"								
	ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	80	ม.	1,000.00	80,000.00	300.00	24,000.00	104,000.00	
	- กระจกบันไดอลูมิเนียม	288	ม.	250.00	72,000.00	40.00	11,520.00	83,520.00	
	- ลูกตั้งผิวซีเมนต์ขัดมัน ขนาดสูง 0.183 ม.	306	ม.	100.00	30,600.00	30.00	9,180.00	39,780.00	
	- ลูกนอนผิวซีเมนต์ขัดมัน ขนาดกว้าง 0.30 ม.	272	ม.	100.00	27,200.00	30.00	8,160.00	35,360.00	
	รวม				1,214,472.00		193,340.00		
	รวมเงินหน้า							1,407,812.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว								
	- โคมไฟกลมติดตั้งกับฝ้าเพดาน พร้อมครอบพลาสติกใส หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 22 W.	192	ชุด	650.00	124,800.00	115.00	22,080.00	146,880.00	
	- โคมไฟกลม (ซาลาเปา) หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ขั้ว E27 แสง Daylight	64	ชุด	250.00	16,000.00	115.00	7,360.00	23,360.00	
	- โคมไฟดาวไลท์แบบฝังฝ้าเพดาน Dia. ไม่น้อยกว่า 14 ซม. หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ขั้ว E27	192	ชุด	250.00	48,000.00	115.00	22,080.00	70,080.00	
	- โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอย Dia. ไม่น้อยกว่า 14 ซม. หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ขั้ว E27	320	ชุด	600.00	192,000.00	115.00	36,800.00	228,800.00	
	- โคมไฟห้อยแขวนจากเพดาน หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ขั้ว E27	64	ชุด	700.00	44,800.00	115.00	7,360.00	52,160.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	704	ชุด	60.00	42,240.00	80.00	56,320.00	98,560.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดสองทาง ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	128	ชุด	85.00	10,880.00	85.00	10,880.00	21,760.00	
	- โคมไฟกล่องเหล็กติดลอย หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 18 W.								
	จำนวน 1 หลอด (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	42	ชุด	550.00	23,100.00	115.00	4,830.00	27,930.00	
	- โคมไฟอกไก่ติดลอยกับเพดาน หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 18 W.								
	จำนวน 2 หลอด (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	32	ชุด	1,100.00	35,200.00	115.00	3,680.00	38,880.00	
	- โคมไฟดาวไลท์แบบติดลอย Dia. ไม่น้อยกว่า 17 ซม. หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ขั้ว E27 (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	130	ชุด	900.00	117,000.00	115.00	14,950.00	131,950.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	16	ชุด	60.00	960.00	80.00	1,280.00	2,240.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดสองทาง ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	44	ชุด	96.00	4,224.00	90.00	3,960.00	8,184.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.								
	(สำหรับพัดลมระบายอากาศ)	64	ชุด	60.00	3,840.00	80.00	5,120.00	8,960.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	704	ชุด	200.00	140,800.00	90.00	63,360.00	204,160.00	
	รวม				803,844.00		260,060.00		
	รวมเงินหน้า							1,063,904.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	- เตำรับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	64	ชุด	450.00	28,800.00	115.00	7,360.00	36,160.00	
	- เตำรับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	24	ชุด	200.00	4,800.00	90.00	2,160.00	6,960.00	
	- เตำรับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. (INTERNET SYSTEM)	4	ชุด	200.00	800.00	90.00	360.00	1,160.00	
	- เตำรับเดี่ยวแบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	64	ชุด	110.00	7,040.00	90.00	5,760.00	12,800.00	
	- JUNCTION BOX เครื่องทำน้ำอุ่น	64	ชุด	70.00	4,480.00	60.00	3,840.00	8,320.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A. 220V.AC.	128	ชุด	518.00	66,304.00	100.00	12,800.00	79,104.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างดุกเงิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 22 W. จำนวน 2 หลอด	64	ชุด	2,150.00	137,600.00	200.00	12,800.00	150,400.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างดุกเงิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 22 W. จำนวน 2 หลอด (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	12	ชุด	2,150.00	25,800.00	200.00	2,400.00	28,200.00	
	- เตำรับเดี่ยวแบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	12	ชุด	110.00	1,320.00	90.00	1,080.00	2,400.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 50 CFM	64	ชุด	2,640.00	168,960.00	650.00	41,600.00	210,560.00	
	- EAG 4" x 4" หน้ากากพัดลมระบายอากาศ 50 CFM	64	ชุด	110.00	7,040.00	125.00	8,000.00	15,040.00	
	รวม				452,944.00		98,160.00		
	รวมเงินหน้านี้							551,104.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	ตู้ MDB								
	- ตู้ Main DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE FORM-3A T 2.00 mm.								
	900 A. 380/220 V.AC. 3 Ph - 4 WIRE 50 Hz. FN./HG. CU. BUS BAR COATE								
	- 800 AT. 3P. MCCB IC \geq 50 kA. at 415 V.AC. Adj.								
	- 250 AT. 3P. MCCB IC \geq 25 kA. at 415 V.AC.								
	- 80 AT. 3P. MCCB IC \geq 18 kA. at 415 V.AC.								
	- 50 AT. 3P. MCCB IC \geq 18 kA. at 415 V.AC.								
	- 30 AT. 3P. MCCB IC \geq 15 kA. at 415 V.AC.								
	- 500A. 1P. HRC. FUSE								
	- 3x6 A. FUSES	1	ชุด	567,600.00	567,600.00	10,000.00	10,000.00	577,600.00	
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)								
	- DIGITAL METRE AND POWER FACTOR CORRECTION (I,V,F,PF,P,Q,E)								
	- POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEPS								
	- 800/5A. CURRENT TRANSFORMER								
	- 50A. 1P. HRC. FUSE								
	- 50A. 3 POLE MACNETIC CONTACTOR								
	- 25 KVAR 400V.AC. CAP BANK								
	รวม				567,600.00		10,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							577,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	ตู้ MDB (ต่อ)								
	- ฐาน ค.ส.ส.รองรับตู้ MDB.	1	ฐาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	SDB - A,B,C,D								
	- ตู้ SUB DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE T 2.00 mm.								
	- 250 AT. 3P. MCCB IC \geq 25 kA. at 415 V.AC.								
	- 125A. 1P. HRC. FUSE								
	- 3x6 A. FUSES								
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)	4	ชุด	151,650.00	606,600.00	8,000.00	32,000.00	638,600.00	
	- DIGITAL METER AND POWER FACTOR CORRECTION (I,V,F,PF,P,Q,E)								
	- 300/5A. CURRENT TRANSFORMER								
	- KILOWATT - HOUR METER 15(45) A.220 V.AC. 1Ph. 2WIRE 50Hz.								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 250 AT. 3P. CB. IC \geq 25 kA. AT. 415 V.AC.								
	- CIRCUIT BREAKER 50 AT. 10 kA. 1P.								
	รวม				614,800.00		33,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							648,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายนทหารประทวน 64 ครอบครั้ว (ต่อ)									
	ตู้ LIGHTING & POWER NO.1 (LP1)								
	- ตู้ LIGHTING & POWER NO.1 (LP1) INDOOR TYPE T 2.0 mm.								
	- KILOWATT - HOUR METER 30(100) A.400/230 V.AC. 3Ph. 4WIRE 50Hz.								
	- 50A. 1P. HRC. FUSE								
	- 3x6 A. FUSES								
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)	1	ชุด	100,667.00	100,667.00	6,000.00	6,000.00	106,667.00	
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 80 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. AT. 415 V.AC.								
	- CIRCUIT BREAKER 50 AT. 10 kA. 3P.								
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	รวม				100,667.00		6,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							106,667.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	- ตู้ LIGHTING & POWER NO.2 (LP2)								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 50 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. AT. 415 V.AC.	1	ชุด	16,429.00	16,429.00	1,500.00	1,500.00	17,929.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	ตู้ CONSUMER UNIT (ไฟฟ้าส่วนกลาง CU A,C,E,G)								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 4 ช่อง พร้อม								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 20AT. 2P. \leq 6kA.IC. at.240 V.AC.	4	ชุด	3,744.00	14,976.00	1,000.00	4,000.00	18,976.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	ตู้ CONSUMER UNIT (ไฟฟ้าส่วนกลาง CU B,D,F,H,I,J)								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 4 ช่อง พร้อม								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 20AT. 2P. \leq 6kA.IC. at.240 V.AC.	6	ชุด	3,744.00	22,464.00	1,000.00	6,000.00	28,464.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC \leq 6kA.								
	รวม				53,869.00		11,500.00		
	รวมเงินหน้า							65,369.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)									
	- ตู้ (ไฟฟ้าภายในห้องพัก) CONSUMER UNIT ชนิดมี 10 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 50AT. 2P. ≤10 kA.IC. at.240 V.AC.								
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. IC ≤ 6kA.								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC ≤ 6kA.	64	ชุด	7,923.00	507,072.00	1,000.00	64,000.00	571,072.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC ≤ 6kA. (RCBO)								
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 1P. IC ≤ 6kA. (RCBO)								
	ตู้ PMP								
	- ตู้ PMP INDOOR TYPE T 2.00 mm.								
	- 50 AT. 3P. MCCB IC ≥ 15 kA. at 415 V.AC.								
	- 20 AT. 3P. MCCB IC ≥ 15 kA. at 415 V.AC.								
	- 50A. 1P. HRC. FUSE	1	ชุด	100,764.00	100,764.00	5,000.00	5,000.00	105,764.00	
	- 3x6 A. FUSES								
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)								
	รวม				607,836.00		69,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							676,836.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	2,411	เมตร	6.00	14,466.00	5.00	12,055.00	26,521.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	22,536	เมตร	9.00	202,824.00	7.00	157,752.00	360,576.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	15,535	เมตร	14.00	217,490.00	10.00	155,350.00	372,840.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	170	เมตร	40.00	6,800.00	16.00	2,720.00	9,520.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC-01	686	เมตร	62.00	42,532.00	20.00	13,720.00	56,252.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC-01	35	เมตร	128.00	4,480.00	30.00	1,050.00	5,530.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	3,313	เมตร	40.00	132,520.00	16.00	53,008.00	185,528.00	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC-01	6,626	เมตร	97.00	642,722.00	25.00	165,650.00	808,372.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. CV 0.6/1.0 kV	70	เมตร	211.00	14,770.00	45.00	3,150.00	17,920.00	
	- สายไฟฟ้า 120 Sq.mm. CV 0.6/1.0 kV	280	เมตร	517.00	144,760.00	100.00	28,000.00	172,760.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	4,230	ท่อน	93.00	393,390.00	66.00	279,180.00	672,570.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	764	ท่อน	197.00	150,508.00	78.00	59,592.00	210,100.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC	80	ท่อน	262.00	20,960.00	84.00	6,720.00	27,680.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC	120	ท่อน	457.00	54,840.00	114.00	13,680.00	68,520.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	3	ท่อน	767.00	2,301.00	144.00	432.00	2,733.00	
	- ท่อ Ø 4" PVC CLASS 8.5 (พัตลมระบายอากาศ)	10	ท่อน	526.00	5,260.00	400.00	4,000.00	9,260.00	
	- 50X50X2440 mm. T2.0 mm.WIRE WAY (ระบบสื่อสาร)	276	ท่อน	512.00	141,312.00	30.00	8,280.00	149,592.00	
	รวม				2,191,935.00		964,339.00		
	รวมเงินหน้านี้							3,156,274.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนชายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนชายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ต่อ)								
	- 100X150X2440 mm. T2.0 mm.WIRE WAY	276	ท่อน	831.00	229,356.00	55.00	15,180.00	244,536.00	
	- 100X300X2440 mm. T2.0 mm WIRE WAY	18	เมตร	1,709.00	30,762.00	75.00	1,350.00	32,112.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	185,000.00	185,000.00	-	-	185,000.00	
	งานระบบสัญญาณเตือนภัย								
	ระบบสัญญาณเตือนภัย								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 20 ZONE	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	8,750.00	8,750.00	2,000.00	2,000.00	10,750.00	
	- SMOKE DETECTOR	204	ชุด	1,470.00	299,880.00	150.00	30,600.00	330,480.00	
	- HEAT DETECTOR	64	ชุด	485.00	31,040.00	150.00	9,600.00	40,640.00	
	- MANUAL STATION	18	ชุด	980.00	17,640.00	200.00	3,600.00	21,240.00	
	- FIRE ALARM BELL	18	ชุด	767.00	13,806.00	150.00	2,700.00	16,506.00	
	- RESISTOR OF END	14	ชุด	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm IEC-01	2,273	เมตร	9.00	20,457.00	7.00	15,911.00	36,368.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm FRC	1,368	เมตร	62.00	84,816.00	14.00	19,152.00	103,968.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	840	ท่อน	93.00	78,120.00	66.00	55,440.00	133,560.00	
	- 50x100x2.440 mm. T2.0 mm. WIRE WAY	15	เมตร	719.00	10,785.00	35.00	525.00	11,310.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวม				1,074,412.00		163,058.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,237,470.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	TELEVISION SYSTEM								
	TELEVISION SYSTEM								
	- JUNCTION BOX เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์	64	ชุด	70.00	4,480.00	60.00	3,840.00	8,320.00	
	- TELEVISION OUTLET	64	ชุด	200.00	12,800.00	90.00	5,760.00	18,560.00	
	- สาย RG 6	545	ชุด	13.00	7,085.00	7.00	3,815.00	10,900.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	173	ท่อน	93.00	16,089.00	66.00	11,418.00	27,507.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม				46,454.00		24,833.00		
	รวมเงินหน้า							71,287.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า และ GROUND พื้น อาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว								
	- Air Terminal Dia. 15 mm.(5/8") Lenght 600 mm.	38	ชุด	670.00	25,460.00	-	-	25,460.00	
	- Adjustable Saddle For Air Terminal Dia. 15 mm.(5/8")								
	- Copper Tape Size 25X3 mm.	38	ชุด	650.00	24,700.00	-	-	24,700.00	
	- Copper Tape Size 25X3 mm.	424	เมตร	240.00	101,760.00	-	-	101,760.00	
	- Concrete Inspection Pit	18	ชุด	975.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- Bar Pit Size L.315XW.50.8XT.6.35 mm. With 5 Holes	18	ชุด	364.00	6,552.00	-	-	6,552.00	
	- Ground Rod Singel Type Dia. 14.2 mm.(5/8").Length 10 ft	18	ชุด	579.00	10,422.00	-	-	10,422.00	
	- One Time Type NT3, Cable Size 70 Sq.mm. To Rod 5/8"	18	ชุด	182.00	3,276.00	-	-	3,276.00	
	- Flint Igniter	1	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- 70 sq.mm. Bare Copper Conductors	523	เมตร	222.00	116,106.00	-	-	116,106.00	
	- ท่อ Ø 1" PVC	61	ท่อน	79.00	4,819.00	-	-	4,819.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- ค่าแรงระบบระบบป้องกันฟ้าผ่า และ GROUND พื้น	1	งาน	-	-	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
	รวม				343,945.00		72,000.00		
	รวมเงินหน้า							415,945.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายใน								
	ระบบประปา								
	ระบบประปา								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	1,728	เมตร	15.00	25,920.00	30.00	51,840.00	77,760.00	
	- Dia 3/4"	384	เมตร	18.00	6,912.00	30.00	11,520.00	18,432.00	
	PE-LSP								
	- Dia 3/4"	64	เมตร	163.00	10,432.00	16.00	1,024.00	11,456.00	
	- Dia 1"	64	เมตร	240.00	15,360.00	24.00	1,536.00	16,896.00	
	- Dia 1 1/4"	64	เมตร	311.00	19,904.00	31.00	1,984.00	21,888.00	
	- Dia 1 1/2"	64	เมตร	381.00	24,384.00	38.00	2,432.00	26,816.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	15,437.00	15,437.00	1,544.00	1,544.00	16,981.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	10,291.00	10,291.00	1,029.00	1,029.00	11,320.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	5,146.00	5,146.00	515.00	515.00	5,661.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2 "	256	ชุด	220.00	56,320.00	50.00	12,800.00	69,120.00	
	HOSEE BIBB								
	- Dia 1/2"	192	ชุด	120.00	23,040.00	50.00	9,600.00	32,640.00	
	รวม				213,146.00		95,824.00		
	รวมเงินหน้านี้							308,970.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนชายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คุณธรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	WATER METER (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- WATER METER Dia 1/2"	64	ชุด	900.00	57,600.00	100.00	6,400.00	64,000.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	128	ชุด	620.00	79,360.00	150.00	19,200.00	98,560.00	
	- UNION Dia 3/4"	128	ชุด	30.00	3,840.00	3.00	384.00	4,224.00	
	ระบบสุขาภิบาล								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	560	เมตร	32.00	17,920.00	30.00	16,800.00	34,720.00	
	- Dia 2"	1,384	เมตร	50.00	69,200.00	40.00	55,360.00	124,560.00	
	- Dia 2 1/2"	208	เมตร	80.00	16,640.00	50.00	10,400.00	27,040.00	
	- Dia 3"	1,200	เมตร	92.00	110,400.00	75.00	90,000.00	200,400.00	
	- Dia 4"	1,496	เมตร	180.00	269,280.00	100.00	149,600.00	418,880.00	
	- Dia 6"	64	เมตร	345.00	22,080.00	200.00	12,800.00	34,880.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	75,825.00	75,825.00	7,583.00	7,583.00	83,408.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	50,552.00	50,552.00	5,055.00	5,055.00	55,607.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	25,276.00	25,276.00	2,528.00	2,528.00	27,804.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	48	ชุด	130.00	6,240.00	100.00	4,800.00	11,040.00	
	- Dia 2 1/2"	48	ชุด	170.00	8,160.00	125.00	6,000.00	14,160.00	
	รวม				812,373.00		386,910.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,199,283.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประทวน 64 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	- Dia 3"	24	ชุด	180.00	4,320.00	150.00	3,600.00	7,920.00	
	- Dia 4"	40	ชุด	235.00	9,400.00	200.00	8,000.00	17,400.00	
	- Dia 6"	8	ชุด	550.00	4,400.00	300.00	2,400.00	6,800.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	128	ชุด	455.00	58,240.00	200.00	25,600.00	83,840.00	
	- Dia 3"	64	ชุด	520.00	33,280.00	300.00	19,200.00	52,480.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	128	อัน	175.00	22,400.00	18.00	2,304.00	24,704.00	
	- Dia 2"	64	อัน	237.00	15,168.00	24.00	1,536.00	16,704.00	
	RDF								
	- Dia 2 1/2"	64	ชุด	695.00	44,480.00	70.00	4,480.00	48,960.00	
	- หัว CAP Dia 2" สูง 0.20 สำหรับเครื่องซักผ้า	64	ชุด	60.00	3,840.00	6.00	384.00	4,224.00	
	รวม				195,528.00		67,504.00		
	รวมเงินหน้านี้							263,032.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนันทนาการประหวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คุณธรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบดับเพลิงภายในอาคาร								
	BSP								
	- Dia 2 1/2"	14	เมตร	450.00	6,300.00	150.00	2,100.00	8,400.00	
	- Dia 4"	146	เมตร	833.00	121,618.00	280.00	40,880.00	162,498.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	19,188.00	19,188.00	1,919.00	1,919.00	21,107.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	12,792.00	12,792.00	1,279.00	1,279.00	14,071.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ (ทาสีท่อดับเพลิง)	1	งาน	6,396.00	6,396.00	640.00	640.00	7,036.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE								
	- Dia 4" (OS & Y)	4	ชุด	20,000.00	80,000.00	2,000.00	8,000.00	88,000.00	
	CHECK VALVE								
	- Dia 4"	2	ชุด	17,600.00	35,200.00	1,760.00	3,520.00	38,720.00	
	BALL VALVE								
	- Dia 3/4"	2	ชุด	640.00	1,280.00	64.00	128.00	1,408.00	
	AUTOMATIC AIR RELEASE VALE								
	- Dia 3/4"	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	560.00	1,120.00	12,320.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B	8	ถัง	1,600.00	12,800.00	160.00	1,280.00	14,080.00	
	รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ								
	รวม				306,774.00		60,866.00		
	รวมเงินหน้านี้							367,640.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คุณธรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบดับเพลิงภายในอาคาร (ต่อ)								
	หัวรับน้ำดับเพลิง								
	- FIRE DEPARTMENT CON. Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	2	ชุด	12,400.00	24,800.00	1,240.00	2,480.00	27,280.00	
	- หัวต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้พร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	150.00	600.00	6,600.00	
	- ท่อ BSP Dia 4"	3	เมตร	833.00	2,499.00	280.00	840.00	3,339.00	
	- CHECK VALVE Dia 4"	2	ชุด	13,400.00	26,800.00	1,340.00	2,680.00	29,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบหัวรับน้ำดับเพลิง+อื่นๆ	1	งาน	6,010.00	6,010.00	601.00	601.00	6,611.00	
	FIRE HOSE CABINET								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET,FHC) (ภายในอาคาร)	10	ตู้	7,000.00	70,000.00	700.00	7,000.00	77,000.00	
	ขนาดประมาณ 0.8x1.1x0.35 ม. ตามรายการประกอบแบบ								
	- BALL VALVE Dia 1" (มาตรฐาน UL/FM)	10	ชุด	840.00	8,400.00	84.00	840.00	9,240.00	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดได้ + ชุดกึ่งล้อ	10	ชุด	7,000.00	70,000.00	700.00	7,000.00	77,000.00	
	- ANGLE VALVE Dia 2 1/2" (มาตรฐาน UL/FM)	10	ชุด	5,400.00	54,000.00	540.00	5,400.00	59,400.00	
	- หัวต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้พร้อมฝาครอบและโซ่คล้อง	10	ชุด	1,560.00	15,600.00	156.00	1,560.00	17,160.00	
	- เครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมี	10	ชุด	1,600.00	16,000.00	160.00	1,600.00	17,600.00	
	ที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B								
	- ค่าติดตั้งและอื่นๆ	1	งาน	25,820.00	25,820.00	2,582.00	2,582.00	28,402.00	
	รวม				325,929.00		33,183.00		
	รวมเงินหน้านี้							359,112.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	5,842	ตร.ม.	-	-	20.00	116,840.00	116,840.00	
	งานภูมิสถาปัตยกรรม								
	- งานขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	186	ม.	180.00	33,480.00	70.00	13,020.00	46,500.00	
	- งานปรับระดับดินพร้อมปลูกหญ้าขนาดเล็ก	269	ตร.ม.	40.00	10,760.00	8.00	2,152.00	12,912.00	
	- แท่งหยุดล้อรถ (Wheel Stopper) พร้อมอุปกรณ์ยึด	60	ชุด	100.00	6,000.00	50.00	3,000.00	9,000.00	
	- งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร(ที่จอดรถ)	36	ตร.ม.	280.00	10,080.00	25.00	900.00	10,980.00	
	งานพื้นคอนกรีตบล็อกพิมพ์ลาย								
	- งานปรับระดับพื้นที่	155	ตร.ม.	-	-	20.00	3,100.00	3,100.00	
	- ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	17	ลบ.ม.	269.00	4,573.00	-	-	4,573.00	
	- ทราย์ปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 ม.	5	ลบ.ม.	673.00	3,365.00	99.00	495.00	3,860.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	1,800.00	3,600.00	306.00	612.00	4,212.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ($f_c = 240 \text{ ksc.}$)	8	ลบ.ม.	1,935.00	15,480.00	391.00	3,128.00	18,608.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH \varnothing 4 mm @ 0.15 m.	70	ตร.ม.	47.00	3,290.00	5.00	350.00	3,640.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1.0 ซม.	116	ม.	10.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- พื้นกระเบื้องคอนกรีตบล็อกพิมพ์ลาย ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 6 ซม.	70	ตร.ม.	450.00	31,500.00	40.00	2,800.00	34,300.00	
	รวม				123,288.00		146,397.00		
	รวมเงินหน้า							269,685.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 2,535.00 ตร.ม.								
	งานตัดลอกพื้นเดิม								
	- พื้นเดิมตัดลอกออก ลึกประมาณ 0.20 ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	2,835	ตร.ม.	-	-	20.00	56,700.00	56,700.00	
	- ตรวจสอบความหนาแน่นชั้นดิน	6	จุด	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	702	ลบ.ม.	269.00	188,838.00	-	-	188,838.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	2,835	ตร.ม.	-	-	20.00	56,700.00	56,700.00	
	- ตรวจสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก	6	จุด	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- งาน PRIME COAT ด้วยยาง MC.-70	2,835	ตร.ม.	30.00	85,050.00	5.00	14,175.00	99,225.00	
	- งานผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	2,535	ตร.ม.	320.00	811,200.00	50.00	126,750.00	937,950.00	
	- ลูกศรแสดงทิศทางจราจร	12	ชุด	1,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานตีเส้นแบ่งช่องจราจร	480	ม.	25.00	12,000.00	10.00	4,800.00	16,800.00	
	งานรั้ว-ถอนแนวรั้วลวดหนามพร้อมติดตั้งใหม่								
	- งานรั้ว-ถอนแนวรั้วลวดหนามของเดิม	39	ม.	-	-	150.00	5,850.00	5,850.00	
	- งานก่อสร้างแนวรั้วลวดหนามตามแบบมาตรฐาน (ใหม่)	29	ม.	1,500.00	43,500.00	250.00	7,250.00	50,750.00	
	รวม				1,152,588.00		275,225.00		
	รวมเงินหน้า							1,427,813.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนชายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	4	ต้น	5,800.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- คอนสปีนรับสายแรงสูง คอร	12	ชุด	410.00	4,920.00	-	-	4,920.00	
	- คอนนังร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนังร้าน	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- เหล็กประกบกับไม้คอร. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	12	ชุด	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	6	ชุด	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- เบลแคลมป์	6	ชุด	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- DROP FUSE	6	ชุด	9,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
	- FUSE LINK	6	ชุด	640.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	6,750.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	- PIN POST INSULATOR	12	ชุด	6,480.00	77,760.00	-	-	77,760.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	72	ชุด	980.00	70,560.00	-	-	70,560.00	
	- 500 KVA. 33KV./230-400 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OI-SC HERMETTICALLY SEALED TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	ชุด	480,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวม				774,030.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							774,030.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
สถานที่	จว.สงขลา
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ต่อ								
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	18	ชุด	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	- CABLE TRAY 300 mm. HDG.	16	เมตร	1,670.00	26,720.00	-	-	26,720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1	งาน	-	-	85,000.00	#####	85,000.00	
	รวม				89,564.00		#####		
	รวมเงินหน้านี้							174,564.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายนอก								
	ระบบประปา								
	PE-LSP								
	- Dia 2 1/2"	120	เมตร	660.00	79,200.00	66.00	7,920.00	87,120.00	
	- Dia 3"	156	เมตร	836.00	130,416.00	84.00	13,104.00	143,520.00	
	- Dia 4"	63	เมตร	1,088.00	68,544.00	109.00	6,867.00	75,411.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	41,724.00	41,724.00	4,172.00	4,172.00	45,896.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	27,816.00	27,816.00	2,781.00	2,781.00	30,597.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	13,908.00	13,908.00	1,391.00	1,391.00	15,299.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE (ชั้นหลังคา)								
	- Dia 3/4"	16	ชุด	620.00	9,920.00	150.00	2,400.00	12,320.00	
	- Dia 1 1/2"	16	ชุด	1,460.00	23,360.00	300.00	4,800.00	28,160.00	
	- Dia 3"	6	ชุด	7,235.00	43,410.00	600.00	3,600.00	47,010.00	
	AUTOMATIC AIR RELEASE VALE (งานประปา)								
	- Dia 1/2"	4	ชุด	3,250.00	13,000.00	325.00	1,300.00	14,300.00	
	BALL VALVE								
	- Dia 1/2"	4	ชุด	625.00	2,500.00	62.50	250.00	2,750.00	
	- หัว CAP Dia 3/4" PVC	8	ชุด	60.00	480.00	30.00	240.00	720.00	
					454,278.00		48,825.00		
	รวมเงินหน้านี้							503,103.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายนอก (ต่อ)								
	ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (สำเร็จรูป) ชนิดบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.	2	ถัง	130,000.00	260,000.00	13,000.00	26,000.00	286,000.00	
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสชั้นหลังคา	1	งาน			15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ								
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Dia 2 1/2"	2	ชุด	28,500.00	57,000.00	2,850.00	5,700.00	62,700.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- Dia 4"	6	ชุด	16,120.00	96,720.00	800.00	4,800.00	101,520.00	
	- REDUCING Dia 4" x 3"	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	ถังเก็บน้ำบนดิน								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (สำเร็จรูป) ชนิดบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.	2	ถัง	130,000.00	260,000.00	13,000.00	26,000.00	286,000.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 7.50x7.50 ม. และแผงกัน	1	ฐาน	130,000.00	130,000.00	20,000.00	20,000.00	150,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ								
	GATE VALVE								
	- Dia 2"	6	ชุด	2,320.00	13,920.00	400.00	2,400.00	16,320.00	
	- Dia 4"	4	ชุด	16,120.00	64,480.00	800.00	3,200.00	67,680.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Dia 2"	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	2,500.00	5,000.00	55,000.00	
	รวม				944,640.00		109,300.00		
	รวมเงินหน้า							1,053,940.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายนอก (ต่อ)								
	FLANGE								
	- Dia 4"	1	ชุด	1,822.00	1,822.00	182.00	182.00	2,004.00	
	เครื่องสูบน้ำ(ตามรายการประกอบแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำประปาขึ้นบนหลังคา (END SUCTION CLOSE COUPLED PUMPS)								
	- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	2	เครื่อง	42,000.00	84,000.00	4,200.00	8,400.00	92,400.00	
	END SUCTION CLOSE COUPLED PUMPS								
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลบ./ม. ชั่วโมง/เครื่อง ที่ความสูง TDH 38 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์/ต่อชุด								
	ที่ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที , 3 Phase , 380 V. , 50 Hz. , IP 55								
	, IE ไม่น้อยกว่า 2 (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม สลับ	1	ชุด	56,000.00	56,000.00	5,600.00	5,600.00	61,600.00	
	ตู้หนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. IP 55 พร้อมระบบป้องกัน (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- STRAINER Dia 3"	2	ชุด	12,770.00	25,540.00	1,277.00	2,554.00	28,094.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- GATE VALVE Dia 3"	2	ชุด	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	4,630.00	9,260.00	500.00	1,000.00	10,260.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 2 1/2"	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	385.00	770.00	8,470.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 3"	2	ชุด	4,250.00	8,500.00	425.00	850.00	9,350.00	
	- PRESSURE GAUGE Dia 4"	2	ชุด	1,350.00	2,700.00	135.00	270.00	2,970.00	
	- VACUUM GAUGE Dia 4"	2	ชุด	2,100.00	4,200.00	210.00	420.00	4,620.00	
	รวม				224,712.00		22,246.00		
	รวมเงินหน้า							246,958.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายนอก (ต่อ)								
	- BUTTERFLY VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,835.00	11,670.00	500.00	1,000.00	12,670.00	
	- ตัดบรรจบท่อประปาภายนอก	1	งาน	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	ระบบสุขาภิบาล								
	PVC 8.5								
	- Dia 2"	28	เมตร	50.00	1,400.00	40.00	1,120.00	2,520.00	
	- Dia 2 1/2"	112	เมตร	80.00	8,960.00	50.00	5,600.00	14,560.00	
	- Dia 3"	36	เมตร	92.00	3,312.00	75.00	2,700.00	6,012.00	
	- Dia 4"	224	เมตร	180.00	40,320.00	100.00	22,400.00	62,720.00	
	- Dia 6"	112	เมตร	345.00	38,640.00	200.00	22,400.00	61,040.00	
	- Dia 8"	17	เมตร	555.00	9,435.00	250.00	4,250.00	13,685.00	
	PE-LSP								
	- Dia 3"	38	เมตร	836.00	31,768.00	84.00	3,192.00	34,960.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	20,075.00	20,075.00	2,008.00	2,008.00	22,083.00	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	13,384.00	13,384.00	1,338.00	1,338.00	14,722.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	6,692.00	6,692.00	669.00	669.00	7,361.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 4"	2	ชุด	235.00	470.00	200.00	400.00	870.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 4"	1	ชุด	910.00	910.00	400.00	400.00	1,310.00	
	P-TRAP								
	- Dia 3"	1	ชุด	593.00	593.00	59.00	59.00	652.00	
	รวม				189,129.00		67,836.00		
	รวมเงินหน้า							256,965.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปา, สุขาภิบาลภายนอก (ต่อ)								
	RDD								
	- Dia 4"	24	ชุด	1,085.00	26,040.00	109.00	2,616.00	28,656.00	
	VTR								
	- Dia 2"	28	ชุด	448.00	12,544.00	45.00	1,260.00	13,804.00	
	VTW								
	- Dia 2 1/2"	10	ชุด	460.00	4,600.00	46.00	460.00	5,060.00	
	- Dia 4"	16	ชุด	1,100.00	17,600.00	110.00	1,760.00	19,360.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2 1/2"	9	ชุด	1,465.00	13,185.00	150.00	1,350.00	14,535.00	
	- Dia 3"	2	ชุด	1,680.00	3,360.00	150.00	300.00	3,660.00	
	- Dia 4"	18	ชุด	1,940.00	34,920.00	200.00	3,600.00	38,520.00	
	- Dia 6"	8	ชุด	3,550.00	28,400.00	355.00	2,840.00	31,240.00	
	- Dia 8"	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	300.00	1,200.00	21,200.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง Dia 1" 8 จุด	1	งาน	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	- รวางระบายน้ำเซาะร่อง	80	เมตร	770.00	61,600.00	77.00	6,160.00	67,760.00	
	- รวางระบายน้ำคอนกรีต เซาะร่อง	124	เมตร	850.00	105,400.00	85.00	10,540.00	115,940.00	
	- รวางน้ำลึก 5x5 ซม.	16	เมตร	150.00	2,400.00	15.00	240.00	2,640.00	
	รวม				330,299.00		32,351.00		
	รวมเงินหน้านี้							362,650.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายนอก (ต่อ)								
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 8 ลบ.ม. ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง	8	ถัง	67,000.00	536,000.00	6,700.00	53,600.00	589,600.00	
	- ฝาเหล็กหล่อ ชนิด HEAVY DUTY	16	ชุด	6,700.00	107,200.00	670.00	10,720.00	117,920.00	
	- ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 6.00x3.50 ม.	1	ฐาน	110,000.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	135,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบถังบำบัด								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 6" (พร้อมแท่นคอนกรีตรองรับ)	8	ชุด	1,700.00	13,600.00	600.00	4,800.00	18,400.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 6"	16	ชุด	3,550.00	56,800.00	355.00	5,680.00	62,480.00	
	วางระบายน้ำ(รายละเอียดตามแบบ)								
	- วางระบายน้ำแบบ D 2 ฝา ค.ส.ล. (ตามรายการประกอบแบบ)	130	เมตร	1,210.00	157,300.00	121.00	15,730.00	173,030.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.3 m.	176	เมตร	326.00	57,376.00	33.00	5,808.00	63,184.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีต								
	- MH 1 A (ตามรายการประกอบแบบ)	4	บ่อ	2,920.00	11,680.00	292.00	1,168.00	12,848.00	
	- MH 2	26	บ่อ	3,630.00	94,380.00	363.00	9,438.00	103,818.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	13,000.00	13,000.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00	
	- ดินชุดกลบคืน	160	ลบ.ม.			99.00	15,840.00	15,840.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	70	ลบ.ม.	673.00	47,110.00	91.00	6,370.00	53,480.00	
	รวม				1,204,446.00		155,454.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,359,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว.สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำฝั่งบริเวณภายนอก (ต่อ)								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีต								
	- MH 2	1	บ่อ	3,630.00	3,630.00	726.00	726.00	4,356.00	
	- MH 5	1	บ่อ	16,500.00	16,500.00	3,300.00	3,300.00	19,800.00	
	- MH 7	2	บ่อ	26,400.00	52,800.00	5,280.00	10,560.00	63,360.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีต พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ								
	- MH 2	11	บ่อ	4,730.00	52,030.00	946.00	10,406.00	62,436.00	
	- MH 3	5	บ่อ	6,061.00	30,305.00	1,212.00	6,060.00	36,365.00	
	- MH 4	1	บ่อ	13,100.00	13,100.00	2,620.00	2,620.00	15,720.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.3 m.	10	เมตร	307.00	3,070.00	92.00	920.00	3,990.00	
	- Dia 0.5 m.	8	เมตร	716.00	5,728.00	215.00	1,720.00	7,448.00	
	- Dia 0.6 m.	10	เมตร	1,185.00	11,850.00	356.00	3,560.00	15,410.00	
	- Dia 1.0 m.	12	เมตร	3,045.00	36,540.00	914.00	10,968.00	47,508.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.3 m.	76	เมตร	326.00	24,776.00	98.00	7,448.00	32,224.00	
	- Dia 0.4 m.	28	เมตร	479.00	13,412.00	144.00	4,032.00	17,444.00	
	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำดินชุด	176	เมตร			200.00	35,200.00	35,200.00	
	รวม				263,741.00		97,520.00		
	รวมเงินหน้านี้							361,261.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำฝังบริเวณภายนอก (ต่อ)								
	- ดินชุกตลกคืบ	310	ลบ.ม.			99.00	30,690.00	30,690.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	135	ลบ.ม.	673.00	90,855.00	91.00	12,285.00	103,140.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	9,360.00	9,360.00	936.00	936.00	10,296.00	
	รวม				100,215.00		43,911.00		
	รวมเงินหน้านี้							144,126.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประหวน 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2		
สถานที่	จว. สงขลา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทัพเรือภาคที่ 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
1	ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และค่าธรรมเนียม การขอใช้ไฟฟ้าแรงสูง	1	งาน	15,000.00	
	รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			15,000.00	

