

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมทางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๗๗๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมทางนาค ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน ฯ จำนวน ๑ แผ่น แบบงานซ่อมแซมอาคารเรือนรับรอง ฯ หมายเลข ๖๕ - ๓ - ๐๒๙ จำนวน ๑ แผ่น และรายการเงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง ฯ จำนวน ๒ แผ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ แผ่น

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๗๓,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล ประธานกรรมการ

น.ต.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.บัณฑิตย์ บุญพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมอาคารเรือนรับรองที่ประทับ แหลมทางนาค จว.กระบี่

สถานที่ก่อสร้าง จว.กระบี่ แบบเลขที่ 65-3-029

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมแซม ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,360,955.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,360,955.00	1.3027	1,772,916.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมแซม			1,772,916.08	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาร เชียงกุล ประธานกรรมการน.ต.หญิง พัทธยากร ต้วงอ้า กรรมการและเลขานุการร.อ. บัณฑิตย์ บุญพันธุ์ กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมอาคารเรือนรับรองที่ประทับ แลมหางนา จว.กระบี่

แบบเลขที่ 65-3-029

สถานที่ จว.กระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานลานพื้นหินทรายชั้น 1								
	- ทำความสะอาดพื้น	240	ตร.ม.	-	-	10.00	2,400.00	2,400.00	
	- ยาแนวพื้นหินทรายด้วยกาวยาแนวอีพ็อกซี	240	ตร.ม.	100.00	24,000.00	30.00	7,200.00	31,200.00	
	- งานทากันซึมเคลือบผิวหินทราย ประมาณ 0.50 ลิตร/ตร.ม.	240	ตร.ม.	150.00	36,000.00	30.00	7,200.00	43,200.00	
	รวม				60,000.00		16,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							76,800.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟหัวเสา (โคมทาวไฟเบอร์เรซินสีทอง) รอบอาคารเรือนรับรอง	60	ชุด	12,000.00	720,000.00	-	-	720,000.00	
	- หลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า 8 W. ขั้ว E27 (WARM WHITE)	60	ชุด	150.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- ชุดโคมไฟบริเวณที่จอดรถทางเข้าเรือนประทับ	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม				759,000.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							759,000.00	