

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อุทหาเรือธนบุรี กรมอุทหาเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : เป็นการปรับพื้นที่แล้ว ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาด ๒๐.๐๐X๕๐.๐๐ เมตร ชั้นล่างกั้นแบ่งเป็นห้องกิจการภัณฑุภัณฑ์เงินผ่อน ห้องกำลังพลและธุรการ แผนกการเงิน ห้องเวรประจำวัน ห้องประกวดราคา ห้องพักรอคอย ห้องตัดผม ห้องกิจการภัณฑุภัณฑ์เงินสด ห้องอาหาร ห้องเตรียมอาหาร ห้องปั้มน้ำ ห้องน้ำส้วมชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำประทวนชาย ห้องโถงทางเดิน และช่องบันได ชั้นบนกั้นแบ่งเป็นห้องรอง ๑, ๒ ห้อง สนม.กบ./นธ. ห้องประชุมใหญ่ ห้อง ผอ.อธบ. ห้องทำงาน ห้องรับรอง ห้องพักรอคอย ห้อง สนม.ผบ.ชา ห้องประกอบพิธี ห้องประชุม ๒ ห้อง น.เทคนิค ๑, ๒ ห้องน้ำส้วมชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำประทวนชาย ห้องเก็บของแม่บ้าน ห้องโถงทางเดิน และช่องบันได พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า-ประปา และสุขาภิบาล ถนนและลาน ค.ส.ล. พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารฯ ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน จำนวน ๒ แผ่น เงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น แบบ ชย.ทร.หมายเลข ๖๕-๒-๐๘๑ จำนวน ๑ แผ่น หมายเลข ๖๖-๒-๐๑๐ จำนวน ๔ แผ่น หมายเลข ๖๖-๒-๐๑๙ จำนวน ๖๐ แผ่น หมายเลข ๖๖-๒-๐๔๖ จำนวน ๘ แผ่น หมายเลข ๖๖-๒-๐๔๗ จำนวน ๕ แผ่น หมายเลข ๖๖-๓-๐๐๖ จำนวน ๑ แผ่น หมายเลข ๖๖-๕-๐๑๘ จำนวน ๔ แผ่น พร้อมรายการประกอบแบบ จำนวน ๑๐ รายการ รวม ๑๘ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ แผ่น (ที่แนบ)

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.วรกร สุขมงคล	ประธานกรรมการ
น.ท.กานต์ อรัญยกานนท์	กรรมการ
น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.		
สถานที่ก่อสร้าง	กรุงเทพฯ ฯ		
แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อธบ.อร.	แบบ ปจ. 4 ที่แนบ	73 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร บก.อธบ.อร	27,475,089.52			
2	อาคารกองรักษาการณ์	581,769.78			
3	งานภูมิทัศน์	759,430.00			
4	งานถนนและลาน ค.ส.ถ.	2,659,958.00			
5	งานเสาธงรานาวี 25 ม.	763,954.54			
6	งานโรงจอดรถ 10 ช่องจอด	602,272.00			
7	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	1,352,270.00			
8	งานระบบประปาภายนอก	2,796,295.70			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	36,991,039.54	1.2089	44,718,467.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			44,718,467.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	วรกร สุขมงคล	ประธานกรรมการ
น.ท.	กานต์ อรัญยกานนท์	กรรมการ
น.ท.	ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.หญิง	เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ
ร.ท.	อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่

65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อธบ.อร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	บก.ธธบ.อร.								
	งานโครงสร้าง								
	<u>งานเสาเข็มและฐานราก</u>								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 21 ม.	160	ต้น	9,649.00	1,543,840.00	1,525.00	244,000.00	1,787,840.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม.	160	ต้น	-	-	280.00	44,800.00	44,800.00	
	- ขุดดิน	255	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,245.00	25,245.00	
	- คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม.	2,193.00	17,544.00	398.00	3,184.00	20,728.00	
	- คอนกรีตฐานราก (280 ksc)	78	ลบ.ม.	2,529.00	197,262.00	485.00	37,830.00	235,092.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	231	ตร.ม.	200.00	46,200.00	133.00	30,723.00	76,923.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm. (SR 24)	0.22	ต้น	24,700.00	5,439.29	4,100.00	902.88	6,342.17	
	DB 12 mm. (SD 40)	0.33	ต้น	23,466.00	7,727.03	3,300.00	1,086.65	8,813.68	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.14	ต้น	23,266.00	26,530.37	3,300.00	3,763.01	30,293.38	
	DB 20 mm. (SD 40)	5.35	ต้น	23,266.00	124,573.30	2,900.00	15,527.49	140,100.79	
	- ตะปู	58	กก.	29.00	1,682.00	-	-	1,682.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	212	กก.	30.00	6,360.00	-	-	6,360.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2	หลุม	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- Dynamic load test	2	ต้น			20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวม				1,977,157.99		477,062.02		
	รวมเงินหน้า							2,454,220.02	

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อตป.อร.
 สถานที่ กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc)	345	ลบ.ม.	2,529.00	872,505.00	485.00	167,325.00	1,039,830.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ	16.1	ตัน	24,700.00	397,670.00	4,100.00	66,010.00	463,680.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย	33.35	ตัน	23,266.00	775,921.10	2,900.00	96,715.00	872,636.10	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,284	ตร.ม.	200.00	456,800.00	133.00	303,772.00	760,572.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,484	กก.	30.00	44,520.00	-	-	44,520.00	
	- ตะปู	571	กก.	29.00	16,559.00	-	-	16,559.00	
	- พื้นสำเร็จรูปชนิด HOLLOW CORE หนา 15 ซม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจร	1,565	ตร.ม.	600.00	939,000.00	50.00	78,250.00	1,017,250.00	
	ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม. รวมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า SP2								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิด HOLLOW CORE หนา 15 ซม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจร	818	ตร.ม.	700.00	572,600.00	50.00	40,900.00	613,500.00	
	ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม. รวมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า SP2								
	- งานกำจัดปลวก	2,294	ตร.ม.	50.00	114,700.00	5.00	11,470.00	126,170.00	
					4,190,275.10		764,442.00		
	รวมเงินหน้า							4,954,717.10	

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อทบ.อร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานโครงหลังคา</u>								
	- เหล็ก I - 200x100x7x10 มม.	9,204	กก.	36.00	331,344.00	-	-	331,344.00	
	- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.	1,689	กก.	26.00	43,914.00	-	-	43,914.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	3,313	กก.	26.00	86,138.00	-	-	86,138.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	1,820	กก.	26.00	47,320.00	-	-	47,320.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	914	กก.	26.00	23,764.00	-	-	23,764.00	
	- เหล็ก C - 125x50x20x2.3 มม. (4.51kg/m.)	6,683	กก.	26.00	173,758.00	-	-	173,758.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	23,623	กก.	-	-	12.00	283,476.00	283,476.00	
	- PL - 250x250x9 มม. 4M 16L > 350 มม.	50	ชุด	560.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- PL - 200x250x9 มม. 4M 16L > 150 มม.	1	ชุด	480.00	480.00	-	-	480.00	
	<u>งานทาสี</u>								
	- ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามันทับหน้า	1,321	ตร.ม.	115.00	151,915.00	35.00	46,235.00	198,150.00	
	รวม				886,633.00		329,711.00		
	รวมเงินหน้า							1,216,344.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018						
ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อชบ.อร.									
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			อร.				
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร บก.อชบ.อร								
	- งานรื้อถอนอาคาร พร้อมสกัดพื้น ค.ส.ล.เดิม	5,840	ตร.ม.	-	-	400.00	2,336,000.00	2,336,000.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดลอนความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การยึดติดใช้ระบบสกรูเจาะแผ่นพร้อมอุปกรณ์	1,368	ตร.ม.	430.00	588,240.00	70.00	95,760.00	684,000.00	
	- ใต้หลังคาติดตั้งฉนวนกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	1,368	ตร.ม.	165.00	225,720.00	25.00	34,200.00	259,920.00	
	- ติดตั้งตาข่าย wire mesh	1,368	ตร.ม.	90.00	123,120.00	-	-	123,120.00	
	- Flashing Metalsheet ด้านข้าง	210	ม.	220.00	46,200.00	50.00	10,500.00	56,700.00	
	- PARAPET FLASHING	30	ม.	260.00	7,800.00	50.00	1,500.00	9,300.00	
	- เชิงชายไม้ตกแต่ง รุ่น C-Channal	215	ม.	370.00	79,550.00	50.00	10,750.00	90,300.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบไร้รอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1,275	ตร.ม.	305.00	388,875.00	75.00	95,625.00	484,500.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบเรียบไร้รอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	147	ตร.ม.	335.00	49,245.00	75.00	11,025.00	60,270.00	
C3	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม.ฉาบเรียบไร้รอยต่อ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	62	ตร.ม.	370.00	22,940.00	75.00	4,650.00	27,590.00	
C4	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดไม้สังเคราะห์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15x100 มม.								
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" ชนิดผิว LINE EMBOSSED สี TEAK	135	ตร.ม.	850.00	114,750.00	75.00	10,125.00	124,875.00	
C5	- ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบ	147	ตร.ม.	90.00	13,230.00	106.00	15,582.00	28,812.00	
	รวม				1,659,670.00		2,625,717.00		
	รวมเงินหน้า							4,285,387.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018						
ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อชบ.อร.									
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		อร.					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
งานผนัง									
ผนัง 1	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	2,258	ตร.ม.	250.00	564,500.00	56.00	126,448.00	690,948.00	
ผนัง 1'	- ผนังก่ออิฐมอลู	420	ตร.ม.	280.00	117,600.00	89.00	37,380.00	154,980.00	
ผนัง 2	- ผนังทำผิวทรายล้าง	85	ตร.ม.	500.00	42,500.00	121.00	10,285.00	52,785.00	
ผนัง 3	- ผนังฉาบปูนกระเบื้องพอร์ซเลนขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 60 ซม.สูงจรดฝ้า	310	ตร.ม.	450.00	139,500.00	189.00	58,590.00	198,090.00	
ผนัง 4	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป High Pressure Laminate ความหนา 30 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดทำจากสแตนเลสเกรด 304 (สีและลายเลือกภายหลัง)	16	ชุด	14,000.00	224,000.00	1,400.00	22,400.00	246,400.00	
ผนัง 5	- ผนังแผ่น Alumimum Composit พร้อมโครงคร่าว	75	ตร.ม.	2,000.00	150,000.00	500.00	37,500.00	187,500.00	
ผนัง 6	- ผนังแผ่นเมทัลชีทลายไม้ (รายละเอียดตามแบบ) โครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา)	149	ตร.ม.	530.00	78,970.00	70.00	10,430.00	89,400.00	
	- FLASHING(ผนัง)	57	ม.	260.00	14,820.00	50.00	2,850.00	17,670.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	5,356	ตร.ม.	90.00	482,040.00	82.00	439,192.00	921,232.00	
ผนัง 7	- ผนังระแนงเมทัลชีท ขนาด 50x100 มม. โครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา) ยาว 3.8 ม.	11	ชุด	28,000.00	308,000.00	2,800.00	30,800.00	338,800.00	
ผนัง 7	- ผนังระแนงเมทัลชีท ขนาด 50x100 มม. โครงคร่าวเหล็ก (ราคาโยธา) ยาว 4.4 ม.	10	ชุด	39,000.00	390,000.00	3,900.00	39,000.00	429,000.00	
ผนัง 8	- ผนังโครงคร่าวเหล็ก(ราคาโยธา) โครงคร่าวไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เซาะร่อง	173	ตร.ม.	315.00	54,495.00	95.00	16,435.00	70,930.00	
	หนา 8 มม.								
	- เสานเอ็นและทับหลัง	756	ม.	70.00	52,920.00	44.00	33,264.00	86,184.00	
รวม					2,619,345.00	864,574.00			
รวมเงินหน้า								3,483,919.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อสบ.อร.

สถานที่ กรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตุ								
	- D1	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	6,100.00	67,100.00	
	- D1'	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	
	- D2	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	
	- D3	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00	
	- D4	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	950.00	1,900.00	20,900.00	
	- D5	2	ชุด	21,000.00	42,000.00	2,100.00	4,200.00	46,200.00	
	- D6	3	ชุด	21,000.00	63,000.00	2,100.00	6,300.00	69,300.00	
	- D7	9	ชุด	13,000.00	117,000.00	1,300.00	11,700.00	128,700.00	
	- D8	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,600.00	3,200.00	25,200.00	
	- D9	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,600.00	1,600.00	11,100.00	
	- D10	10	ชุด	5,900.00	59,000.00	800.00	8,000.00	67,000.00	
	- D11	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,600.00	3,200.00	25,200.00	
	- D12	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	800.00	1,600.00	8,600.00	
	- D12'	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,600.00	1,600.00	8,100.00	
	- D13	5	ชุด	5,500.00	27,500.00	800.00	4,000.00	31,500.00	
	- D14	5	ชุด	9,500.00	47,500.00	1,600.00	8,000.00	55,500.00	
	- D15	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	800.00	800.00	5,800.00	
	รวม				618,000.00		73,200.00		
	รวมเงินหน้าี							691,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อสบ.อร.				
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหมอน้ำ	16	ชุด	5,200.00	83,200.00	450.00	7,200.00	90,400.00	
LAV.1	- อ่างล้างหน้าแบบขอบอ่างยกสูง ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
LAV.2	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	7	ชุด	4,300.00	30,100.00	450.00	3,150.00	33,250.00	
LAV.3	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคฝังผนัง	3	ชุด	324.00	972.00	120.00	360.00	1,332.00	
	- ราวพาดผ้าสแตนเลส	3	ชุด	740.00	2,220.00	70.00	210.00	2,430.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 1.60 สูง 1.00 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 0.90 สูง 1.25 ม.	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	290.00	290.00	3,190.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 1.10 สูง 1.25 ม.	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	350.00	700.00	7,700.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 2.20 สูง 1.25 ม.	2	ชุด	6,900.00	13,800.00	690.00	1,380.00	15,180.00	
	- กระจกเงาบานเปลือยเจียรปรีขอบ 1" ขนาด กว้าง 3.60 สูง 1.25 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	1,200.00	2,400.00	26,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	6	ชุด	1,280.00	7,680.00	70.00	420.00	8,100.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	6	ชุด	325.00	1,950.00	120.00	720.00	2,670.00	
	- สายอ่อนชำระ	16	ชุด	849.00	13,584.00	70.00	1,120.00	14,704.00	
	- โถปัสสาวะชาย	15	ชุด	5,325.00	79,875.00	450.00	6,750.00	86,625.00	
	- ก๊อกน้ำ	14	ชุด	580.00	8,120.00	25.00	350.00	8,470.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินแกรนิต ขนาด 1.10 x 0.60 ม.	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	650.00	1,950.00	21,450.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินแกรนิต ขนาด 2.20 x 0.60 ม.	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,300.00	2,600.00	28,600.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินแกรนิต ขนาด 3.45 x 0.60 ม.	2	ชุด	24,000.00	48,000.00	2,400.00	4,800.00	52,800.00	
	- Top หลังสุขภัณฑ์ กรูหินแกรนิต กว้าง 0.15 ม.	35	ม.	1,100.00	38,500.00	110.00	3,850.00	42,350.00	
	รวม				447,401.00		42,350.00		
	รวมเงินหน้า							489,751.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018					
ชื่อโครงการ								ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อช.อร.
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			อร.			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
งานสุขภัณฑ์(ต่อ)									
	- ฉากกั้นห้องอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ พร้อมประตู ขนาด 2.40 ม.(ห้อง ผอ.)	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	- ฉากกั้นเข้ามุมห้องอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ พร้อมประตู	2	ชุด	18,000.00	36,000.00	1,800.00	3,600.00	39,600.00	
งานบันได									
ST1	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนาสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	130	ม.	550.00	71,500.00	174.00	22,620.00	94,120.00	
	- จมูกบันได STL	65	ม.	300.00	19,500.00	40.00	2,600.00	22,100.00	
	- ราวลูกทรงบันไดแอสตันเลส	17	ม.	6,500.00	110,500.00	650.00	11,050.00	121,550.00	
ST2	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนาสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	176	ม.	550.00	96,800.00	174.00	30,624.00	127,424.00	
	- จมูกบันได STL	153	ม.	300.00	45,900.00	40.00	6,120.00	52,020.00	
	- ราวลูกทรงบันไดไม้สักกลึง ขนาด 2" ทำสีย้อมไม้ พร้อมอุปกรณ์เป็นแอสตันเลส	9	ม.	6,500.00	58,500.00	650.00	5,850.00	64,350.00	
ST3	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนาสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	33	ม.	550.00	18,150.00	174.00	5,742.00	23,892.00	
	- จมูกบันได STL	17	ม.	300.00	5,100.00	40.00	680.00	5,780.00	
ST4	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนาสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	18	ม.	550.00	9,900.00	174.00	3,132.00	13,032.00	
	- จมูกบันได STL	9	ม.	300.00	2,700.00	40.00	360.00	3,060.00	
ST5	- ลูกตั้ง - ลูกนอน ปูกระเบื้องพอร์ซเลนโทนาสีเทาเข้ม ขนาด 0.60x0.60 ม.	46	ม.	550.00	25,300.00	174.00	8,004.00	33,304.00	
	- จมูกบันได STL	23	ม.	300.00	6,900.00	40.00	920.00	7,820.00	
งานทาสี									
	- งานทาสีอะคริลิกภายใน - ภายนอก	5,500	ตร.ม.	70.00	385,000.00	30.00	165,000.00	550,000.00	
รวม					915,750.00		268,702.00		
รวมเงินหน้านี้								1,184,452.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018						
ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อชบ.อร.									
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		อร.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งาน Built - in ห้องเตรียมอาหาร								
	- เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x3.10 ม. Top หินแกรนิต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	46,500.00	46,500.00	9,300.00	9,300.00	55,800.00	
	- เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x4.90 ม. Top หินแกรนิต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	73,500.00	73,500.00	14,700.00	14,700.00	88,200.00	
	- อ่างล้างจานพร้อมก๊อกและอุปกรณ์	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	- ตู้ติดผนัง ขนาด 0.90x1.70 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	1,700.00	1,700.00	18,700.00	
	- ตู้ติดผนัง ขนาด 0.90x2.20 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 พร้อมยาแนว	5	ตร.ม.	350.00	1,750.00	166.00	830.00	2,580.00	
	- เสริมผนัง 1" โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดทับด้วยแผ่นสแตนเลสผิวด้าน								
	ขนาด 0.90x0.90 ม.พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	- เครื่องดูดควันกระโจม ระบบ 2 มอเตอร์ อัตราการดูดลมออก 1200 m3/hr.	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	งานอื่นๆ								
	- ตัวอักษรป้ายหน่วยสแตนเลส รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	
	- งานกำจัดปลวกแบบพ่น	2,220	ตร.ม.	55.00	122,100.00	5.00	11,100.00	133,200.00	
	- งานกำจัดปลวกแบบท่อ	1,050	ม.	120.00	126,000.00	30.00	31,500.00	157,500.00	
	- ราวกันตกหน้าอาคาร	18	ม.	7,000.00	126,000.00	1,400.00	25,200.00	151,200.00	
	- ม่าน รายละเอียดตามแบบ								
	ม่าน W1	23	ชุด	8,200.00	188,600.00	820.00	18,860.00	207,460.00	
	ม่าน W2	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	850.00	3,400.00	37,400.00	
	ม่าน W4	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	300.00	3,600.00	39,600.00	
	ม่าน W5	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	560.00	560.00	6,160.00	
	ม่าน D6	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	
	รวม				940,550.00		132,100.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,072,650.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.บ.อ.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- โคมPANEL LED ผังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์								
	หน้าเหลี่ยม (600 x 1200mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	78	ชุด	5,500.00	429,000.00	150.00	11,700.00	440,700.00	
	- โคมPANEL LED ผังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์								
	หน้าเหลี่ยม (300 x 1200mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	96	ชุด	2,900.00	278,400.00	150.00	14,400.00	292,800.00	
	- โคมPANEL LED ผังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์								
	หน้าเหลี่ยม (600 x 600mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	64	ชุด	2,900.00	185,600.00	150.00	9,600.00	195,200.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบผังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 14 cm.)พร้อมกระจกปิด								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ขั้ว E 27 Dayligh	136	ชุด	731.00	99,416.00	115.00	15,640.00	115,056.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบผังฝ้า (สี่เหลี่ยม ขนาด $\geq 14 \text{ cm.} \times \geq 14 \text{ cm}$)								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ขั้ว E 27(Cool White)	48	ชุด	487.00	23,376.00	115.00	5,520.00	28,896.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบผังฝ้า (สี่เหลี่ยม ขนาด $\geq 14 \text{ cm.} \times \geq 14 \text{ cm}$)								
	พร้อมกระจกปิด หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์								
	ขั้ว E 27(Warm White) หรือแสงได้	6	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบผังฝ้า (สี่เหลี่ยม ขนาด $\geq 16 \text{ cm.} \times \geq 16 \text{ cm}$)								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ (Cool White)	41	ชุด	750.00	30,750.00	115.00	4,715.00	35,465.00	
	- โคมก้านน้ำกันฝุ่น หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์	19	ชุด	1,890.00	35,910.00	115.00	2,185.00	38,095.00	
	จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 Dayligh ติดตั้งกับเพดาน								
	ติดตั้งกับผนังสูงไม่น้อยกว่า 2.80 ม.								
	รวม				1,086,352.00		64,450.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,150,802.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.บ.อ.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 23 cm.)								
	พร้อมกระจกปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ Dayligh	13	ชุด	5,850.00	76,050.00	115.00	1,495.00	77,545.00	
	- โคม FLOODLIGH LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ (Cool White)	3	ชุด	12,390.00	37,170.00	300.00	900.00	38,070.00	
	- โคมติดผนัง(ติดตั้งภายนอกอาคาร) หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า								
	13 วัตต์ ขั้ว E 27 Dayligh ติดตั้งกับผนังสูงไม่น้อยกว่า 2.50 m	18	ชุด	4,300.00	77,400.00	165.00	2,970.00	80,370.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 ติดตั้งกับเพดาน								
	หรือผนัง Dayligh ≥ 2.20 cm	6	ชุด	1,450.00	8,700.00	115.00	690.00	9,390.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 ติดตั้งกับเพดาน								
	หรือผนัง Dayligh ≥ 2.20 cm	9	ชุด	1,400.00	12,600.00	115.00	1,035.00	13,635.00	
	- โคม STRIP LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 14.4 วัตต์/เมตร								
	(5,000X8X1.6 mm. Cutting Unit 8LEDs/50 mm.)(Warm White)	180	เมตร	550.00	99,000.00	100.00	18,000.00	117,000.00	
	- Switching Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์								
	พร้อมรางอลูมิเนียม 1รางยาว 1 เมตร	9	ชุด	2,500.00	22,500.00	100.00	900.00	23,400.00	
	- โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน หลอด LED 6 วัตต์ with 2 Hes. BATTERY BACKUP	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	200.00	1,600.00	25,600.00	
	รวม				364,920.00		28,590.00		
	รวมเงินหน้านี้							393,510.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.บ.อ.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	99	ชุด	60.00	5,940.00	80.00	7,920.00	13,860.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC (กันน้ำ)	25	ชุด	350.00	8,750.00	110.00	2,750.00	11,500.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	14	ชุด	96.00	1,344.00	85.00	1,190.00	2,534.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. (กันน้ำ)	4	ชุด	375.00	1,500.00	110.00	440.00	1,940.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ	26	ชุด	60.00	1,560.00	80.00	2,080.00	3,640.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ (กันน้ำ)	9	ชุด	510.00	4,590.00	110.00	990.00	5,580.00	
	- สวิตช์หรี่ไฟ (Dimmer switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 360 วัตต์ 250 V.AC.	1	ชุด	890.00	890.00	90.00	90.00	980.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	193	ชุด	200.00	38,600.00	90.00	17,370.00	55,970.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. (กันน้ำ)	3	ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	35	ชุด	100.00	3,500.00	90.00	3,150.00	6,650.00	
	- หลอดไฟฟ้า (RED & GREEN) With Box	1	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	- สวิตช์กดส่งสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 A.250V.AC.	2	ชุด	100.00	200.00	80.00	160.00	360.00	
	- ออดไฟฟ้า (BUZZER) 220 V.AC.50Hz.	2	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวม				69,474.00		36,785.00		
	รวมเงินหน้านี้							106,259.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชน.อร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.
สถานที่	กรุงเทพฯ		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A .	12	ชุด	592.00	7,104.00	200.00	2,400.00	9,504.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 3P 35A .	21	ชุด	760.00	15,960.00	200.00	4,200.00	20,160.00	
	ตู้ MDB.								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 600A. 416/240 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 500AT/500AF MCCB 3P. IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 150AT/200AF MCCB 3P. IC ≥25kA. 2 ชุด								
	- 60AT/100AF MCCB 3P. IC ≥18kA. 2 ชุด								
	- 50AT/50AF MCCB 3P. IC ≥18kA. 1 ชุด								
	- 25AT/25AF MCCB 3P. IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	140,000.00	140,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 250/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DPM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA (3Ph+N) 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	รวม				165,264.00		17,100.00		
	รวมเงินหน้านี้							182,364.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.อ.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC- 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	60 AT. 3P.MCCB. IC \geq 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	16,317.00	16,317.00	2,000.00	2,000.00	18,317.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	180.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	ตู้ LC- 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	60 AT. 3P. MCCB. IC \geq 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	16,317.00	16,317.00	2,000.00	2,000.00	18,317.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	20	ชุด	180.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	16	ชุด	180.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	ตู้ LC- 1A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	150 AT. 3P. MCCB. IC \geq 18 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	26,390.00	26,390.00	2,500.00	2,500.00	28,890.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	12	ชุด	2,030.00	24,360.00	-	-	24,360.00	
	รวม				97,424.00		6,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							103,924.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.บ.อ.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC- 2A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	150 AT. 3P. MCCB. IC \geq 18 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	26,390.00	26,390.00	2,500.00	2,500.00	28,890.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	11	ชุด	180.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	8	ชุด	2,030.00	16,240.00	-	-	16,240.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 3P.	2	ชุด	2,030.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	ตู้ PANEL MCCB.								
	- ตู้ PANEL MCCB. 30A. 400/230 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 20AT/50AF MCCB 3P. IC \geq 10kA. 1 ชุด	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	2,000.00	2,000.00	17,500.00	
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	ตู้ PANEL MCB.								
	- 20AT.2P.10kA.MCCB-2/1 w./BOX	1	ชุด	2,590.00	2,590.00	200.00	200.00	2,790.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS III 3kA (1Ph+N)								
	รวม				69,140.00		5,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							74,340.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	5,258	เมตร	6.00	31,548.00	5.00	26,290.00	57,838.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	10,197	เมตร	9.00	91,773.00	7.00	71,379.00	163,152.00	
	- 4 Sq.mm. IEC01	8,828	เมตร	14.00	123,592.00	10.00	88,280.00	211,872.00	
	- 6 Sq.mm. IEC01	350	เมตร	23.00	8,050.00	12.00	4,200.00	12,250.00	
	- 16 Sq.mm. IEC01	17	เมตร	62.00	1,054.00	20.00	340.00	1,394.00	
	- 25 Sq.mm. IEC01	66	เมตร	97.00	6,402.00	25.00	1,650.00	8,052.00	
	- 35 Sq.mm. IEC01	40	เมตร	128.00	5,120.00	30.00	1,200.00	6,320.00	
	- 95 Sq.mm. IEC01	162	เมตร	363.00	58,806.00	55.00	8,910.00	67,716.00	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1/2" EMT	2,152	ท่อน	93.00	200,136.00	66.00	142,032.00	342,168.00	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1/2" IMC	23	ท่อน	197.00	4,531.00	78.00	1,794.00	6,325.00	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 3/4" IMC	272	ท่อน	262.00	71,264.00	84.00	22,848.00	94,112.00	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1" IMC	20	ท่อน	354.00	7,080.00	96.00	1,920.00	9,000.00	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1 1/2" IMC	6	ท่อน	561.00	3,366.00	126.00	756.00	4,122.00	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 2 1/2" IMC	13	ท่อน	852.00	11,076.00	165.00	2,145.00	13,221.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	94,000.00	94,000.00	-	-	94,000.00	
	รวม				717,798.00		373,744.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,091,542.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- SWITCH 28 PORTS	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- 19"Modern Wall Rack Serie.MI,9U,60x60 cm.พร้อมชุดปลั๊ก	1	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	31	ชุด	300.00	9,300.00	-	-	9,300.00	
	- CAT.6 CABLE	1,353	เมตร	18.00	24,354.00	-	-	24,354.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT	450	ท่อน	93.00	41,850.00	-	-	41,850.00	
	- WIRE WAY 50 x 50 x 244 mm.1.2 มม.	10	เมตร	303.00	3,030.00	30.00	300.00	3,330.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม				149,034.00		25,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							174,334.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อรบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบโสต								
	- RACK 15 U พร้อมปลั๊ก และพัดลมระบายอากาศ	2	ชุด	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- สายระบบโสต และอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบโสต	1	งาน	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	รวม				85,000.00		80,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							165,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	164	เมตร	105.00	17,220.00	30.00	4,920.00	22,140.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	12	เมตร	167.00	2,004.00	50.00	600.00	2,604.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	58	เมตร	239.00	13,862.00	65.00	3,770.00	17,632.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	86	เมตร	295.00	25,370.00	80.00	6,880.00	32,250.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8"	20	เมตร	386.00	7,720.00	110.00	2,200.00	9,920.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1 1/8"	12	เมตร	533.00	6,396.00	150.00	1,800.00	8,196.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	176	เมตร	65.00	11,440.00	16.00	2,816.00	14,256.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	27	ท่อ	46.00	1,242.00	100.00	2,700.00	3,942.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	9	ท่อ	61.00	549.00	100.00	900.00	1,449.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	14	ท่อ	76.00	1,064.00	100.00	1,400.00	2,464.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 2" PVC.	23	ท่อ	157.00	3,611.00	100.00	2,300.00	5,911.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	188	เมตร	35.00	6,580.00	14.00	2,632.00	9,212.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	245	เมตร	130.00	31,850.00	50.00	12,250.00	44,100.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	29,150.00	29,150.00	-	-	29,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	รวม				181,058.00		45,168.00		
	รวมเงินหน้านี้							226,226.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.บ.อ.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานค่าแรงเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 15,000-24,000 BTU	8	ชุด	-	-	3,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด 24,000-36,000 BTU	5	ชุด	-	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด 40,000-48,000 BTU	17	ชุด	-	-	5,500.00	93,500.00	93,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 44,000 BTU	1	ชุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 60,000 BTU	2	ชุด	-	-	6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวม				-		155,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							155,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	139.00	1,390.00	54.00	540.00	1,930.00	
	- ท่อ PVC. 6"	40	เมตร	297.00	11,880.00	54.00	2,160.00	14,040.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	2	เมตร	275.00	550.00	25.00	50.00	600.00	
	- ท่อ FLEX Ø 6"	6	เมตร	385.00	2,310.00	35.00	210.00	2,520.00	
	- หน้ากาก EAG 4"x4"	3	ชุด	110.00	330.00	125.00	375.00	705.00	
	- หน้ากาก EAG 6"x6"	2	ชุด	140.00	280.00	125.00	250.00	530.00	
	- หน้ากาก EAG 8"x8"	4	ชุด	170.00	680.00	125.00	500.00	1,180.00	
	- หน้ากาก EAG 14"x8"	2	ชุด	230.00	460.00	125.00	250.00	710.00	
	- PIPE HOOD	22	ชุด	600.00	13,200.00	125.00	2,750.00	15,950.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	2,400.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	3,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	22	ชุด	1,000.00	22,000.00	400.00	8,800.00	30,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	2	ชุด	2,805.00	5,610.00	650.00	1,300.00	6,910.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 80 CFM.	1	ชุด	3,390.00	3,390.00	650.00	650.00	4,040.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 100 CFM.	1	ชุด	3,910.00	3,910.00	650.00	650.00	4,560.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 150 CFM.	9	ชุด	5,788.00	52,092.00	650.00	5,850.00	57,942.00	
	รวม				125,482.00		25,335.00		
	รวมเงินหน้านี้							150,817.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (ภายในห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 1/2"	157	เมตร	11.00	1,727.00	30.00	4,710.00	6,437.00	
	- Dia 3/4"	88	เมตร	14.00	1,232.00	30.00	2,640.00	3,872.00	
	- Dia 1"	12	เมตร	21.00	252.00	30.00	360.00	612.00	
	- Dia 1 1/4"	21	เมตร	28.00	588.00	30.00	630.00	1,218.00	
	PE-LINED STEEL PIPE (CLASS M)								
	- Dia 3/4"	8	เมตร	163.00	1,304.00	48.90	391.20	1,695.20	
	- Dia 1 1/2"	4	เมตร	381.00	1,524.00	114.30	457.20	1,981.20	
	- Dia 2"	4	เมตร	485.00	1,940.00	145.50	582.00	2,522.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,285.00	1,285.00	385.00	385.00	1,670.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	857.00	857.00	257.00	257.00	1,114.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	428.00	428.00	128.00	128.00	556.00	
	รวม				11,137.00		10,540.40		
	รวมเงินหน้านี้							21,677.40	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อช.บ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน (ภายในห้องน้ำอาคาร)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	47	ตัว	220.00	10,340.00	50.00	2,350.00	12,690.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	8	ชุด	155.00	1,240.00	50.00	400.00	1,640.00	
	ก๊อก (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	2	ชุด	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	4	ชุด	620.00	2,480.00	150.00	600.00	3,080.00	
	- Dia 1 1/4"	4	ชุด	1,085.00	4,340.00	250.00	1,000.00	5,340.00	
	UNION								
	- Dia 3/4"	8	ชุด	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	
	- Dia 1 1/4"	8	ชุด	80.00	640.00	16.00	128.00	768.00	
	BALL VALVE & AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE								
	- Dia 1/2"	1	ชุด	4,470.00	4,470.00	894.00	894.00	5,364.00	
	รวม				24,160.00		5,552.00		
	รวมเงินหน้านี้							29,712.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธ.บ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ภายในห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	139	เมตร	24.00	3,336.00	30.00	4,170.00	7,506.00	
	- Dia 2"	212	เมตร	38.00	8,056.00	40.00	8,480.00	16,536.00	
	- Dia 2 1/2"	87	เมตร	61.00	5,307.00	50.00	4,350.00	9,657.00	
	- Dia 3"	18	เมตร	84.00	1,512.00	75.00	1,350.00	2,862.00	
	- Dia 4"	106	เมตร	136.00	14,416.00	100.00	10,600.00	25,016.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	4,894.00	4,894.00	1,468.00	1,468.00	6,362.00	
	- อุปกรณ์ยึดแฉวนท่อ	1	งาน	3,263.00	3,263.00	979.00	979.00	4,242.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,631.00	1,631.00	489.00	489.00	2,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	22	ตัว	455.00	10,010.00	91.00	2,002.00	12,012.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ตัว	520.00	1,040.00	104.00	208.00	1,248.00	
	- Dia 3"	4	ตัว	520.00	2,080.00	104.00	416.00	2,496.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	22	ตัว	160.00	3,520.00	32.00	704.00	4,224.00	
	- Dia 2"	2	ตัว	222.00	444.00	44.00	88.00	532.00	
	- Dia 2 1/2"	4	ตัว	467.00	1,868.00	93.00	372.00	2,240.00	
	รวม				61,377.00		35,676.00		
	รวมเงินหน้านี้							97,053.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.
สถานที่	กรุงเทพฯ		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ภายในห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	4	ตัว	300.00	1,200.00	60.00	240.00	1,440.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ตัว	380.00	760.00	76.00	152.00	912.00	
	- Dia 4"	4	ตัว	520.00	2,080.00	104.00	416.00	2,496.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	3	ชุด	130.00	390.00	100.00	300.00	690.00	
	- Dia 2 1/2"	7	ชุด	170.00	1,190.00	125.00	875.00	2,065.00	
	- Dia 4"	7	ชุด	235.00	1,645.00	200.00	1,400.00	3,045.00	
	รวม				7,265.00		3,383.00		
	รวมเงินหน้านี้							10,648.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.				
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	บื้อมยาม								
	งานโครงสร้าง								
	งานเสาเข็มและโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 6 ม.	9	ตัน	2,285.00	20,565.00	415.00	3,735.00	24,300.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม.	9	ตัน	-	-	250.00	2,250.00	2,250.00	
	- คอนกรีตฐานราก (280 ksc)	14	ลบ.ม.	2,529.00	35,406.00	391.00	5,474.00	40,880.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	12	ตร.ม.	200.00	2,400.00	133.00	1,596.00	3,996.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.83	ตัน	23,466.00	19,476.78	3,300.00	2,739.00	22,215.78	
	- ตะปู	3	กก.	29.00	87.00	-	-	87.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	25	กก.	30.00	750.00	-	-	750.00	
	รวม				78,684.78		15,794.00		
	รวมเงินหน้า							94,478.78	

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018				
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธ.อ.ร.						
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 200x100x4.5 มม.	1,448	กก.	26.00	37,648.00	-	-	37,648.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	229	กก.	26.00	5,954.00	-	-	5,954.00	
	- เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม. (3.52kg/m.)	379	กก.	26.00	9,854.00	-	-	9,854.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	2,056	กก.	-	-	12.00	24,672.00	24,672.00	
	- PL - 200x200x15 มม. 4M 16L > 500 มม.	7	ชุด	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิม + สีนํ้ามันทับหน้า	88	ตร.ม.	115.00	10,120.00	35.00	3,080.00	13,200.00	
	รวม				68,126.00		27,752.00		
	รวมเงินหน้า							95,878.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อทบ.อร.

สถานที่ กรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
อาคารรักษาการณ์ อทบ.อร.									
งานหลังคา									
	- หลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดลอนความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบสี								
	ไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การยึดติดใช้ระบบสกรูเจาะแผ่นพร้อมอุปกรณ์	51	ตร.ม.	430.00	21,930.00	70.00	3,570.00	25,500.00	
	- ใต้หลังคาติดตั้งฉนวนกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	51	ตร.ม.	165.00	8,415.00	25.00	1,275.00	9,690.00	
	- ติดตั้งตาข่าย wire mesh	51	ตร.ม.	90.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	- เชิงชายไม้ตกแต่ง รุ่น C-Channal ขนาดกว้าง 22.3x300x1.2 ซม.	44	ม.	370.00	16,280.00	50.00	2,200.00	18,480.00	
	- PARAPET FLASHING	7	ม.	260.00	1,820.00	50.00	350.00	2,170.00	
	- Flashing Metal sheet ด้านข้าง	34	ม.	220.00	7,480.00	50.00	1,700.00	9,180.00	
งานฝ้าเพดาน									
C1	- ฝ้าเพดานกรุยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าว C-LINE หน้าตัด 14X37 มม.								
	ฉาบเรียบรอยต่อ	12	ตร.ม.	310.00	3,720.00	75.00	900.00	4,620.00	
C2	- ฝ้าเพดานกรุยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ทนชื้น) โครงคร่าว C-LINE								
	หน้าตัด 14X37 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ	4	ตร.ม.	335.00	1,340.00	75.00	300.00	1,640.00	
C3	- ฝ้าเพดานยิมซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี								
	ขอบลาดชายคากรูยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.(ทนชื้น) ฉาบเรียบรอยต่อ	50	ตร.ม.	335.00	16,750.00	75.00	3,750.00	20,500.00	
รวม					82,325.00		14,045.00		
รวมเงินหน้า								96,370.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปจ. 4 แผ่นที่ 37

กลุ่มงาน งานอาคาร		แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018							
ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อรบ.อร.									
สถานที่ กรุงเทพ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ			อร.				
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
ผนัง 1	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	53	ตร.ม.	250.00	13,250.00	56.00	2,968.00	16,218.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุกระเบื้อง 30x60 ซม. แนวตั้ง	14	ตร.ม.	550.00	7,700.00	189.00	2,646.00	10,346.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	134	ตร.ม.	90.00	12,060.00	82.00	10,988.00	23,048.00	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60 x 60 ซม.	36	ตร.ม.	550.00	19,800.00	174.00	6,264.00	26,064.00	
	- ติดตั้งบัวยาง หน้า 4"	14	ม.	150.00	2,100.00	40.00	560.00	2,660.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลส	6	ม.	300.00	1,800.00	40.00	240.00	2,040.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	950.00	950.00	10,450.00	
	- D2	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	790.00	790.00	8,690.00	
	- W1	1	ชุด	24,600.00	24,600.00	2,460.00	2,460.00	27,060.00	
	- W2	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	
	- W3	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	580.00	580.00	6,380.00	
	- W4	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	380.00	380.00	4,180.00	
	รวม				119,310.00		29,926.00		
	รวมเงินหน้านี้							149,236.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ข้อมยาม)								
	- โคมPANEL LED ผังฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์								
	หน้าเหลี่ยม (600 x 600mm.) (ไม่น้อยกว่า 4,000 K)	3	ชุด	2,900.00	8,700.00	150.00	450.00	9,150.00	
	- โคม DOWN LIGHT แบบผังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 14 cm.)								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ขั้ว E 27 Dayligh	8	ชุด	300.00	2,400.00	115.00	920.00	3,320.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ขั้ว G 13 ติดตั้งกับเพดาน								
	หรือผนัง Dayligh \geq 2.20 cm	4	ชุด	1,450.00	5,800.00	115.00	460.00	6,260.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	5	ชุด	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC (กันน้ำ)	1	ชุด	350.00	350.00	110.00	110.00	460.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ (กันน้ำ)	1	ชุด	510.00	510.00	110.00	110.00	620.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	5	ชุด	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. (กันน้ำ)	2	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	1	ชุด	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A .	1	ชุด	592.00	592.00	200.00	200.00	792.00	
	รวม				20,652.00		3,420.00		
	รวมเงินหน้านี้							24,072.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อรช.อ.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LC								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P.MCCB. IC \geq 15 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	12,159.00	12,159.00	1,500.00	1,500.00	13,659.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 KA. 1P.	5	ชุด	180.00	900.00	-	-	900.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 KA. 1P.	7	ชุด	180.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	116	เมตร	6.00	696.00	5.00	580.00	1,276.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	165	เมตร	9.00	1,485.00	7.00	1,155.00	2,640.00	
	- 4 Sq.mm. IEC01	78	เมตร	14.00	1,092.00	10.00	780.00	1,872.00	
	- ท่อ ขนาด ϕ 1/2" EMT	40	ท่อน	93.00	3,720.00	66.00	2,640.00	6,360.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	600.00	600.00	125.00	125.00	725.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000 BTU	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				30,112.00		10,680.00		
	รวมเงินหน้านี้							40,792.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน รปภ. (ภายในห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 1/2"	13	เมตร	11.00	143.00	30.00	390.00	533.00	
	- Dia 3/4"	6	เมตร	14.00	84.00	30.00	180.00	264.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	34.00	34.00	10.00	10.00	44.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	23.00	23.00	7.00	7.00	30.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	11.00	11.00	4.00	4.00	15.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	3	ตัว	220.00	660.00	50.00	150.00	810.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	3	ชุด	192.00	576.00	50.00	150.00	726.00	
	- เครื่องกรองน้ำ (ตามรายการประกอบแบบ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2" (ทองเหลือง)	1	ชุด	445.00	445.00	125.00	125.00	570.00	
	รวม				8,476.00		2,316.00		
	รวมเงินหน้า							10,792.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน รพภ. (ภายในห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ท่อโผลโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	10	เมตร	24.00	240.00	30.00	300.00	540.00	
	- Dia 2"	22	เมตร	39.00	858.00	40.00	880.00	1,738.00	
	- Dia 2 1/2"	2	เมตร	61.00	122.00	50.00	100.00	222.00	
	- Dia 4"	6	เมตร	136.00	816.00	100.00	600.00	1,416.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	305.00	305.00	92.00	92.00	397.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	204.00	204.00	61.00	61.00	265.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	102.00	102.00	31.00	31.00	133.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	1	ตัว	455.00	455.00	91.00	91.00	546.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ตัว	520.00	520.00	104.00	104.00	624.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	1	ตัว	160.00	160.00	32.00	32.00	192.00	
	- Dia 2"	1	ตัว	222.00	222.00	44.00	44.00	266.00	
	รวม				4,004.00		2,335.00		
	รวมเงินหน้านี้							6,339.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์ อาคารกองบังคับการ อธบ.อร.								
	<u>งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง</u>								
	- ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง	5,600	ตร.ม.	-	-	20.00	112,000.00	112,000.00	
	<u>งานภูมิสถาปัตยกรรม</u>								
	- ปลุกหญ้าขนาดเล็ก	780	ตร.ม.	40.00	31,200.00	8.00	6,240.00	37,440.00	
	- พื้นปูบล็อก 12"x12" หน้า 6 ซม.	260	ตร.ม.	400.00	104,000.00	40.00	10,400.00	114,400.00	
	- ขอบคันหิน ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	560	ม.	180.00	100,800.00	60.00	33,600.00	134,400.00	
	- เททรายปรับระดับ	235	ลบ.ม.	496.00	116,560.00	99.00	23,265.00	139,825.00	
	- คอนกรีตหยาบ	20	ลบ.ม.	2,193.00	43,860.00	306.00	6,120.00	49,980.00	
	- ทาสีช่องจอดรถ	371	ม.	30.00	11,130.00	5.00	1,855.00	12,985.00	
	- ต้นประดู่ ลำต้น 12" ความสูงไม่น้อยกว่า 3 ม. พร้อมค้ำยันเหล็ก	8	ต้น	18,000.00	144,000.00	1,800.00	14,400.00	158,400.00	
	รวม				551,550.00		207,880.00		
	รวมเงินหน้า							759,430.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธ.บ.อ.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถนนและลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 2,451 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	2,451	ตร.ม.	-	-	20.00	49,020.00	49,020.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินเดิม	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม.	785	ตร.ม.	370.00	290,450.00	-	-	290,450.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดินลูกรัง	2,451	ตร.ม.	-	-	20.00	49,020.00	49,020.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินลูกรัง	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	785	ลบ.ม.	466.00	365,810.00	-	-	365,810.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	2,451	ตร.ม.	-	-	20.00	49,020.00	49,020.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทราายปรับระดับ บดอัดแน่นหนา 0.05 m.	154	ตร.ม.	496.00	76,384.00	91.00	14,014.00	90,398.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 6 mm @ 0.20 m.	2,451	ตร.ม.	75.00	183,825.00	5.00	12,255.00	196,080.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 280 ksc.)	515	ลบ.ม.	2,529.00	1,302,435.00	306.00	157,590.00	1,460,025.00	
	- DOWEL BAR RB 15 mm. @ 0.30 m. L-0.30 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ AC	2,251	ท่อน	35.00	78,785.00	-	-	78,785.00	
	- ปูแผ่นพลาสติก	810	ตร.ม.	10.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- หยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	675	ม.	30.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	รวม				2,326,039.00		333,919.00		
	รวมเงินหน้า							2,659,958.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสาธงราชนาวี 25 ม.								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 21 ม. เสริมเหล็ก	9	ต้น	13,169.00	118,521.00	2,020.00	18,180.00	136,701.00	
	Dowel 4 DB 16 mm. ตลอดต้น								
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.30x0.30 ม. มี Dowel 4 DB 16 mm	9	ต้น	-	-	320.00	2,880.00	2,880.00	
	- ขุดดิน	39	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,861.00	3,861.00	
	- คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	2,193.00	8,772.00	398.00	1,592.00	10,364.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cylinder 280 ksc)	45	ลบ.ม.	2,529.00	113,805.00	485.00	21,825.00	135,630.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	35	ลบ.ม.	200.00	7,000.00	133.00	4,655.00	11,655.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.18	ต้น	23,466.00	4,223.88	3,300.00	594.00	4,817.88	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.51	ต้น	23,266.00	35,131.66	3,300.00	4,983.00	40,114.66	
	- ตะปู	9	กก.	29.00	261.00	-	-	261.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	51	กก.	30.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	- ผิวน้ำมัน	70	ตร.ม.	100.00	7,000.00	82.00	5,740.00	12,740.00	
	- แผ่นเหล็กรับฐานเสาธง ANCHOR BOLT Ø 38 มม. L=0.75 ม.	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	HOTDIP GALVANIZED								
	รวม				326,244.54		67,310.00		
	รวมเงินหน้า							393,554.54	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.

แบบเลขที่

65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสาสูง สูง 25 เมตร(ต่อ)								
	- เสาสูงเหล็กกริดร้อนชุบสังกะสีสูง 25 ม. พร้อมอุปกรณ์ สลิงสแตนเลส,								
	BALL สแตนเลส, รอก, พร้อมอุปกรณ์ปรับยึด	1	ตัน	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
	- เชือกผูกธง 8 เส้น	1	งาน	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งเสาสูง	1	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- โคนเสาสูงหุ้ม GRC พร้อมอุปกรณ์ยึด	1	ตัน	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- เสาเหล็กผูกเชือกธง	1	ตัน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- ระบบล่อฟ้าที่หัวเสาสูงทำด้วยอลูมิเนียมกล่องขึ้นรูป พร้อมระบบ GROUND ROD	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวม				289,000.00		81,400.00		
	รวมเงินหน้า							370,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อช.บ.อ.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ 10 ช่องจอด								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 11 ม.	22	ตัน	5,365.00	118,030.00	924.00	20,328.00	138,358.00	
	เสริมเหล็ก Dowel 4 DB 12 mm. ตลอดตัน								
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.26x0.26 ม. มี Dowel 4 DB 12 mm	22	ตัน	-	-	250.00	5,500.00	5,500.00	
	- ขุดดิน	16	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,584.00	1,584.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cylinder 280 ksc)	8	ลบ.ม.	2,529.00	20,232.00	398.00	3,184.00	23,416.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	43	ตร.ม.	200.00	8,600.00	133.00	5,719.00	14,319.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.05	ตัน	24,366.00	1,218.30	4,100.00	205.00	1,423.30	
	DB 16 mm. (SD 40)	0.95	ตัน	23,266.00	22,102.70	3,300.00	3,135.00	25,237.70	
	- ตะปู	11	กก.	29.00	319.00	-	-	319.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	30.00	900.00	-	-	900.00	
	รวม				171,402.00		39,655.00		
	รวมเงินหน้า							211,057.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างเหล็กกรุพรรณและงานหลังคา								
	- PL 250x250x15 6-M16 L 400 mm.	22	ชุด	890.00	19,580.00	-	-	19,580.00	
	- WF 200x150x6x9 mm.	2,204	กก.	36.00	79,344.00	-	-	79,344.00	
	- WF 150x150x7x10 mm.	2,457	กก.	36.00	88,452.00	-	-	88,452.00	
	- C 125x50x20x2.3 mm.	839	กก.	26.00	21,814.00	-	-	21,814.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	5,500	กก.	-	-	12.00	66,000.00	66,000.00	
	- สีกันสนิม และสีน้ำมันทับหน้า	224	กก.	115.00	25,760.00	35.00	7,840.00	33,600.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปปิดลอนความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบสี								
	ไม่น้อยกว่า 0.47 มม. การยึดติดใช้ระบบสกรูเจาะแผ่นพร้อมอุปกรณ์	150	ตร.ม.	430.00	64,500.00	70.00	10,500.00	75,000.00	
	- ทาสีช่องจอดรถ	55	ม.	30.00	1,650.00	5.00	275.00	1,925.00	
	- ที่หยุดล้อ	10	ชุด	550.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
					-				
					-				
					-				
					-				
	รวม				306,600.00		84,615.00		
	รวมเงินหน้า							391,215.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสာไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	4	ต้น	5,800.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- คอนสปีน STEEL	14	ชุด	2,975.00	41,650.00	-	-	41,650.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- เหล็กประกบไม้คอน	14	ชุด	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	9	ชุด	320.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- เบลแคลมป์	9	ชุด	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- PIN POST INSULATOR	24	ชุด	1,890.00	45,360.00	-	-	45,360.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	36	ชุด	980.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	- 315 KVA. 24KV.-416/240 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OIL-IMMERSED TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	ชุด	290,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวม				518,900.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							518,900.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร					
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018			
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ MDB. 1								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 500A. 416/240 V.AC. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 500AT/500AF.3P. MCCB. 50kA.IC.	1	ชุด						
	- 3x6A. FUSES	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- DIGITAL POWER METTER	1	ชุด						
	- 500/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- GROUND ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	86,500.00	86,500.00	-	-	86,500.00	
	ตู้ SLCP								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 30AT. 2P. MCB. 10kA.IC.	1	ชุด						
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC.	1	ชุด						
	- 10AT. 2P. MCB. 10kA.IC.	1	ชุด						
	- CAM SWITCH	1	ชุด						
	- MAGNETIC CONTACTOR	2	ชุด	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				166,700.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							166,700.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ต่อ								
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC01	140	เมตร	51.00	7,140.00	-	-	7,140.00	
	- สายไฟฟ้า 2x2.5 Sq.mm. NYY	67	เมตร	42.00	2,814.00	-	-	2,814.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	374	เมตร	20.00	7,480.00	-	-	7,480.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	280	เมตร	73.00	20,440.00	-	-	20,440.00	
	- สายไฟฟ้า 185 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	508	เมตร	85.00	43,180.00	-	-	43,180.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kV.	318	เมตร	136.00	43,248.00	-	-	43,248.00	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC	6	ท่อน	262.00	1,572.00	-	-	1,572.00	
	- ท่อ Ø 1 1/2" IMC	30	ท่อน	561.00	16,830.00	-	-	16,830.00	
	- ท่อ Ø 3 1/2" IMC	17	ท่อน	1,215.00	20,655.00	-	-	20,655.00	
	- ท่อ Ø 40 mm HDPE	187	เมตร	35.00	6,545.00	-	-	6,545.00	
	- ท่อ Ø 63 mm HDPE	30	เมตร	83.00	2,490.00	-	-	2,490.00	
	- ท่อ Ø 110 mm HDPE	15	เมตร	248.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	12	ชุด	158.00	1,896.00	-	-	1,896.00	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 3 1/2"	2	ชุด	480.00	960.00	-	-	960.00	
	- โคมไฟถนน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์	7	ชุด	5,600.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
	- GROUNDING ROD (สำหรับโคมไฟฟ้า)	7	ชุด	1,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ฐานคอนกรีต	5	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	รวม				242,670.00		-		
	รวมเงินทั้งสิ้น							242,670.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ต่อ								
	- PULL BOX กั้นน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	20	ชุด	2,500.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S3	5	ชุด	10,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	45	เมตร	400.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	130	เมตร	1,200.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวม				324,000.00		100,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							424,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก รพภ. (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 1/2"	5	เมตร	29.00	145.00	30.00	150.00	295.00	
	- Dia 3/4"	7	เมตร	43.00	301.00	30.00	210.00	511.00	
	- Dia 1"	11	เมตร	70.00	770.00	30.00	330.00	1,100.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	182.00	182.00	55.00	55.00	237.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	122.00	122.00	36.00	36.00	158.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	61.00	61.00	18.00	18.00	79.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE Dia 3/4" พร้อม SURFACE BOX								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	- UNION Dia 3/4"	2	ชุด	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	48.00	48.00	287.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	62.00	62.00	373.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	700.00	700.00	140.00	140.00	840.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	484.00	484.00	145.00	145.00	629.00	
	รวม				4,485.00		1,454.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							5,939.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก รปภ. (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	GATE VALVE Dia 1" พร้อม SURFACE BOX								
	- GATE VALVE Dia 1"	1	ชุด	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- UNION Dia 1"	2	ชุด	60.00	120.00	12.00	24.00	144.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	48.00	48.00	287.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	62.00	62.00	373.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	700.00	700.00	140.00	140.00	840.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	536.00	536.00	160.00	160.00	696.00	
	งานติดตั้งถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ตัวถังวัสดุพีอี หรือ โพลีเมอร์ และเป็นวัสดุ Food Grade)	1	ถัง	8,800.00	8,800.00	1,760.00	1,760.00	10,560.00	
	ชนิดวางบนดิน ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร / ถัง								
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำ ขนาด 1.2x1.2x0.15 ม.	1	ฐาน	4,500.00	4,500.00	900.00	900.00	5,400.00	
	เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.# เสริมเหล็กเหลี่ยม 0.15x0.15x4.00 ม. (4 ต้น)								
	รวม				16,516.00		3,384.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							19,900.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก รปภ. (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	บ่อ VALVE BOX 2 (ประกอบด้วย)(ตามรายการประกอบแบบ)								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	3,450.00	3,450.00	690.00	690.00	4,140.00	
	- ท่อ PE_LSP Dia 1"	3	เมตร	70.00	210.00	30.00	90.00	300.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	2	ชุด	860.00	1,720.00	200.00	400.00	2,120.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 1"	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	1,463.00	1,463.00	12,463.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,293.00	1,293.00	388.00	388.00	1,681.00	
	บ่อ VALVE BOX 1 (ประกอบด้วย)(ตามรายการประกอบแบบ)								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	3,100.00	3,100.00	620.00	620.00	3,720.00	
	- ท่อ PB Dia 3/4"	1	เมตร	43.00	43.00	30.00	30.00	73.00	
	- ท่อ PB Dia 2"	1.5	เมตร	206.00	309.00	113.00	169.50	478.50	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	2	ชุด	620.00	1,240.00	150.00	300.00	1,540.00	
	- CHECK VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	420.00	420.00	126.00	126.00	546.00	
	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (AUTOMATIC WATER PUMP)								
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	860.00	860.00	5,160.00	
	อัตราสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 23 ลิตรต่อนาที พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามแบบ)								
	รวม				27,595.00		5,286.50		
	รวมเงินหน้านี้							32,881.50	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก รปภ. (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ AUTOMATIC WATER PUMP								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	1	อัน	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	1	อัน	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- CHECK VALVE Ø 3/4"	1	อัน	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- STRAINER Dia 1"	1	อัน	1,260.00	1,260.00	200.00	200.00	1,460.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3/4"	1	อัน	1,250.00	1,250.00	150.00	150.00	1,400.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 1"	1	อัน	1,950.00	1,950.00	200.00	200.00	2,150.00	
	- UNION Dia 3/4"	2	อัน	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
	- UNION Dia 1"	2	อัน	60.00	120.00	12.00	24.00	144.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.5x0.5x0.15 ม.	1	งาน	850.00	850.00	170.00	170.00	1,020.00	
	เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.#								
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,504.00	1,504.00	451.00	451.00	1,955.00	
	ถังดับเพลิง (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือผงเคมีแห้งชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	1,800.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	รวม				10,624.00		1,915.00		
	รวมเงินหน้านี้							12,539.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก รปภ. (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 4"	3	เมตร	136.00	408.00	100.00	300.00	708.00	
	- Dia 6"	2	เมตร	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	149.00	149.00	45.00	45.00	194.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	50.00	50.00	15.00	15.00	65.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 4"	1	ตัว	520.00	520.00	104.00	104.00	624.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	1,940.00	3,880.00	200.00	400.00	4,280.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	1	บ่อ	2,420.00	2,420.00	484.00	484.00	2,904.00	
	ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 1.0 ลบ.ม.	1	ถัง	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล + รั้วฝ้าถังเหล็กหล่อ (ชนิด LIGHT DUTY)	1	งาน	5,994.00	5,994.00	1,199.00	1,199.00	7,193.00	
	รวม				22,609.00		3,827.00		
	รวมเงินหน้านี้							26,436.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร อธบ.อร.)								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 1/2"	5	เมตร	11.00	55.00	30.00	150.00	205.00	
	- Dia 3/4"	3	เมตร	14.00	42.00	30.00	90.00	132.00	
	PE-LINED STEEL PIPE (CLASS M)								
	- Dia 3/4"	40	เมตร	163.00	6,520.00	17.00	680.00	7,200.00	
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	381.00	762.00	38.00	76.00	838.00	
	- Dia 2"	17	เมตร	485.00	8,245.00	49.00	833.00	9,078.00	
	- Dia 3"	12	เมตร	836.00	10,032.00	84.00	1,008.00	11,040.00	
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 3/4"	39	เมตร	43.00	1,677.00	30.00	1,170.00	2,847.00	
	- Dia 1"	82	เมตร	70.00	5,740.00	30.00	2,460.00	8,200.00	
	- Dia 1 1/2"	38	เมตร	143.00	5,434.00	50.00	1,900.00	7,334.00	
	- Dia 2"	11	เมตร	206.00	2,266.00	75.00	825.00	3,091.00	
	รวม				40,773.00		9,192.00		
	รวมเงินหน้า							49,965.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร อธบ.อร.)								
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	162.00	324.00	80.00	160.00	484.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,164.00	6,164.00	1,849.00	1,849.00	8,013.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	4,110.00	4,110.00	1,233.00	1,233.00	5,343.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,054.00	2,054.00	616.00	616.00	2,670.00	
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	2	ตัว	220.00	440.00	50.00	100.00	540.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 3/4"	8	ชุด	259.00	2,072.00	50.00	400.00	2,472.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	1	ชุด	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	UNION								
	- Dia 3/4"	2	ชุด	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
	รวม				15,884.00		4,528.00		
	รวมเงินหน้า							20,412.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร อชบ.อร.)								
	GATE VALVE Dia 3/4" พร้อม SURFACE BOX (3 ชุด)								
	- ท่อ PB Dia 3/4"	5	เมตร	43.00	215.00	30.00	150.00	365.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	3	ชุด	620.00	1,860.00	150.00	450.00	2,310.00	
	- UNION Dia 3/4"	6	ชุด	50.00	300.00	10.00	60.00	360.00	
	- SURFACE BOX	3	อัน	239.00	717.00	48.00	144.00	861.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	3	อัน	311.00	933.00	63.00	189.00	1,122.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	450.00	1,350.00	90.00	270.00	1,620.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,525.00	1,525.00	458.00	458.00	1,983.00	
	หมวดงาน ประปา								
	GATE VALVE Dia 1" พร้อม SURFACE BOX (3 ชุด)								
	- ท่อ PB Dia 1"	5	เมตร	70.00	350.00	45.00	225.00	575.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	3	ชุด	860.00	2,580.00	200.00	600.00	3,180.00	
	- UNION Dia 1"	6	ชุด	60.00	360.00	12.00	72.00	432.00	
	- SURFACE BOX	3	อัน	239.00	717.00	48.00	144.00	861.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	3	อัน	311.00	933.00	62.00	186.00	1,119.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,738.00	1,738.00	521.00	521.00	2,259.00	
	รวม				19,578.00		4,669.00		
	รวมเงินหน้านี้							24,247.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชน.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018						
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร)								
	GATE VALVE Dia 1 1/2" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด)								
	- ท่อ PB Dia 1 1/2"	1.5	เมตร	215.00	322.50	75.00	112.50	435.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- UNION Dia 1 1/2"	2	ชุด	100.00	200.00	20.00	40.00	240.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	48.00	48.00	287.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	62.00	62.00	373.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	747.00	747.00	224.00	224.00	971.00	
	หมวดงาน ประปา								
	- เครื่องกรองน้ำ (ตามรายการประกอบแบบ)	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	7,150.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2" (ทองเหลือง)	1	ชุด	445.00	445.00	125.00	125.00	570.00	
	รวม				11,424.50		1,801.50		
	รวมเงินทั้งสิ้น							13,226.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร)								
	เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (PACKAGED BOOSTER PUMP)								
	- เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (PACKAGED BOOSTER PUMP)	1	ชุด	252,500.00	252,500.00	25,250.00	25,250.00	277,750.00	
	จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ ชนิด End Suction Close Coupled Centrifugul Pump								
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 38 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 55,Insulation Class:F,3 Phase,								
	50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC								
	ถังอัดแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง								
	แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 บาร์								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆและตู้ควบคุม IP 54 หรือ IP 55								
	เดินสายไฟและประกอบเรียบร้อยครบ ชุดบนฐานเดียวกัน (การทำงาน ทำงาน 1เครื่อง								
	สำรอง 1 เครื่อง สามารถสลับกันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ)								
	รวม				252,500.00		25,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							277,750.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ PACKAGED BOOSTER PUMP								
	- PRESSURE GAUGE Dia 4" (ตัวเรือน Stainless Steel)	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	385.00	770.00	8,470.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	6	อัน	2,320.00	13,920.00	400.00	2,400.00	16,320.00	
	- GATE VALVE Dia 3"	2	อัน	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	3	อัน	2,465.00	7,395.00	400.00	1,200.00	8,595.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 2"	1	อัน	3,550.00	3,550.00	400.00	400.00	3,950.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3"	2	อัน	3,850.00	7,700.00	600.00	1,200.00	8,900.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Dia 2" (ตัวเรือน Ductile Iron)	1	ชุด	34,900.00	34,900.00	3,490.00	3,490.00	38,390.00	
	- VACUUM GAUGE Dia 4" (ตัวเรือน Stainless Steel)	2	ชุด	3,100.00	6,200.00	310.00	620.00	6,820.00	
	- NIPPLE Dia 2"	12	อัน	80.00	960.00	16.00	192.00	1,152.00	
	- NIPPLE Dia 3"	4	อัน	135.00	540.00	27.00	108.00	648.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,902.00	4,902.00	1,471.00	1,471.00	6,373.00	
	รวม				102,237.00		13,051.00		
	รวมเงินหน้านี้							115,288.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน ประปา								
	งานติดตั้งถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)	1	ถัง	130,000.00	130,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	
	ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. / ถัง								
	- ฐาน ค.ส.ล. ถังเก็บน้ำ+รัดฝาถังเหล็กหล่อ LIGHT DUTY	1	ฐาน	38,000.00	38,000.00	3,800.00	3,800.00	41,800.00	
	อุปกรณ์เข้าถังเก็บน้ำ								
	- FOOT VALVE Dia 3"	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	640.00	1,280.00	14,080.00	
	VALVE BOX 1								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 2" (ตัวเรือน Ductile Iron)	1	ชุด	29,100.00	29,100.00	2,910.00	2,910.00	32,010.00	
	- UNION Dia 2"	6	ชุด	130.00	780.00	16.00	96.00	876.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,452.00	3,452.00	1,035.00	1,035.00	4,487.00	
	VALVE BOX 2								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1	อัน	2,465.00	2,465.00	400.00	400.00	2,865.00	
	- UNION Dia 2"	6	ชุด	130.00	780.00	16.00	96.00	876.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	788.00	788.00	237.00	237.00	1,025.00	
	รวม				231,845.00		25,334.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							257,179.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	9	เมตร	24.00	216.00	30.00	270.00	486.00	
	- Dia 2"	50	เมตร	38.00	1,900.00	40.00	2,000.00	3,900.00	
	- Dia 2 1/2"	28	เมตร	61.00	1,708.00	50.00	1,400.00	3,108.00	
	- Dia 3"	23	เมตร	84.00	1,932.00	75.00	1,725.00	3,657.00	
	- Dia 4"	41	เมตร	136.00	5,576.00	100.00	4,100.00	9,676.00	
	- Dia 6"	15	เมตร	294.00	4,410.00	200.00	3,000.00	7,410.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	2,361.00	2,361.00	708.00	708.00	3,069.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	1,574.00	1,574.00	472.00	472.00	2,046.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	787.00	787.00	236.00	236.00	1,023.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 3"	1	ตัว	410.00	410.00	82.00	82.00	492.00	
	- Dia 4"	3	ตัว	520.00	1,560.00	104.00	312.00	1,872.00	
	- Dia 6"	1	ตัว	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
	- Dia 3" TRAP & FCO Dia 3" (2 อัน)	2	ชุด	1,636.00	3,272.00	327.00	654.00	3,926.00	
	- Dia 4" TRAP & FCO Dia 4" (2 อัน)	1	ชุด	2,440.00	2,440.00	488.00	488.00	2,928.00	
	รวม				29,346.00		15,687.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							45,033.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 3"	1	ตัว	520.00	520.00	104.00	104.00	624.00	
	P-TRAP								
	- Dia 2 1/2"	1	ตัว	467.00	467.00	93.00	93.00	560.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 3"	2	อัน	1,680.00	3,360.00	600.00	1,200.00	4,560.00	
	- Dia 4"	6	อัน	1,940.00	11,640.00	800.00	4,800.00	16,440.00	
	- Dia 6"	2	อัน	3,550.00	7,100.00	1,200.00	2,400.00	9,500.00	
	VTR								
	- Dia 2"	2	ชุด	640.00	1,280.00	128.00	256.00	1,536.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	694.00	694.00	139.00	139.00	833.00	
	- Dia 3"	1	ชุด	739.00	739.00	148.00	148.00	887.00	
	ถังดักไขมัน (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังดักไขมัน (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 400 ลิตร	1	ถัง	13,200.00	13,200.00	1,320.00	1,320.00	14,520.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล.รองรับถังดักไขมัน	1	งาน	2,200.00	2,200.00	440.00	440.00	2,640.00	
	ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT 1 (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 1.0 ลบ.ม.	1	ถัง	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล + รั้วฝาถังเหล็กหล่อ (ชนิด LIGHT DUTY)	1	งาน	5,994.00	5,994.00	599.00	599.00	6,593.00	
	รวม				55,694.00		12,349.00		
	รวมเงินหน้านี้							68,043.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิงภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำอาคาร)								
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	ตู้เก็บถังดับเพลิง (FEC) (ตามรายการประกอบแบบ) 7 ชุด								
	- ตัวตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6x0.7x0.2 m.(ต้องมีรูปร่างและขนาดเหมาะสม- สำหรับการบรรจุเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่กำหนด)	7	ตู้	5,600.00	39,200.00	1,120.00	7,840.00	47,040.00	
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	7	ถัง	1,600.00	11,200.00	200.00	1,400.00	12,600.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	7	ถัง	14,500.00	101,500.00	200.00	1,400.00	102,900.00	
	ตัวถัง ALUMINUM ความสามารถเทียบเท่า (UL FIRE RATING) 10 B:C								
	รวม				151,900.00		10,640.00		
	รวมเงินหน้า							162,540.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ประปา								
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 3/4"	137	เมตร	43.00	5,891.00	30.00	4,110.00	10,001.00	
	- Dia 1"	15	เมตร	70.00	1,050.00	30.00	450.00	1,500.00	
	- Dia 2"	71	เมตร	206.00	14,626.00	75.00	5,325.00	19,951.00	
	HDPE PN 10 ,PE 100								
	- Dia 110 mm.	74	เมตร	344.00	25,456.00	150.00	11,100.00	36,556.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Dia 1 1/2"	13	เมตร	162.00	2,106.00	80.00	1,040.00	3,146.00	
	- Dia 3"	6	เมตร	367.00	2,202.00	175.00	1,050.00	3,252.00	
	- Dia 6"	7	เมตร	862.00	6,034.00	400.00	2,800.00	8,834.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	8,605.00	8,605.00	2,581.00	2,581.00	11,186.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	5,737.00	5,737.00	1,721.00	1,721.00	7,458.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 3/4"	8	ชุด	265.00	2,120.00	50.00	400.00	2,520.00	
	FLANGE								
	- Dia 4"	1	ชุด	570.00	570.00	114.00	114.00	684.00	
	- งานตัดบรรจบท่อเมนประปาเดิม	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	รวม				75,047.00		30,821.00		
	รวมเงินหน้านี้							105,868.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธ.อ.ร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิงภายนอก รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	HDPE PN 12.5 ,PE 100								
	- Dia 160 mm.	16	เมตร	876.00	14,016.00	250.00	4,000.00	18,016.00	
	- Dia 225 mm.	75	เมตร	1,731.00	129,825.00	350.00	26,250.00	156,075.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Dia 8"	8	เมตร	1,662.00	13,296.00	166.20	1,329.60	14,625.60	
	- Dia 10"	7	เมตร	1,888.00	13,216.00	188.80	1,321.60	14,537.60	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	25,553.00	25,553.00	7,666.00	7,666.00	33,219.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	17,035.00	17,035.00	5,111.00	5,111.00	22,146.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- Dia 8"x6" Reducer	2	อัน	2,260.00	4,520.00	452.00	904.00	5,424.00	
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง(รายละเอียดตามแบบ)								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ,สายฉีดน้ำดับเพลิง ,หัวฉีดน้ำดับเพลิง ,ขวาน (ของเดิมติดตั้งใหม่)								
	- แทน ค.ส.ร.รองรับตู้เก็บสายฉีดดับเพลิง+อุปกรณ์ประกอบ ,อื่นๆ	1	งาน	4,800.00	4,800.00	960.00	960.00	5,760.00	
	รวม				222,261.00		47,542.20		
	รวมเงินหน้านี้							269,803.20	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิงภายนอก รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	การติดตั้ง Non-Rising Stem Gate Valve with Indicator Post (รายละเอียดตามแบบ)								
	Dia 6" Non-Rising Stem Gate Valve with Indicator Post (ของเดิมติดตั้งใหม่)								
	- ท่อ GSP Dia 2 1/2" ฝังใน ค.ส.ล. 0.12 ม.และสูงจากพื้น 1.0 ม. กรอกคอนกรีตเต็มท่อ พร้อมฝาครอบปิดปลายท่อ (จำนวน 4 ชุด)	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	640.00	640.00	3,840.00	
	- ท่อโค้งตีขึ้นเปิด 90° x Dia 6"	1	อัน	5,880.00	5,880.00	588.00	588.00	6,468.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Dia 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 1.0x1.0x0.15 m.เสริมเหล็ก Dia 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ประกอบด้วย (2 ชุด) (ต่อจากท่อเมนประปา)								
	- FIRE HYDRANT Dia 4"x4"x4"	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	580.00	1,160.00	8,160.00	
	- ท่อ SP Dia 4" (Hot Dip Galvanizing ASTM 53) จุดละประมาณ 1.5 ม.	2	ชุด	1,275.00	2,550.00	750.00	1,500.00	4,050.00	
	- SURFACE BOX	2	อัน	280.00	560.00	56.00	112.00	672.00	
	- หลอดกันดิน	2	อัน	950.00	1,900.00	190.00	380.00	2,280.00	
	- Dia 4" GATE VALVE (NON-RISING STEM)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	3,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- ท่อโค้งตีขึ้นเปิด 90° x Dia 100 mm.	2	อัน	2,840.00	5,680.00	284.00	568.00	6,248.00	
	- ท่อสั้นหน้าจานคู๋ Dia 4"	2	อัน	2,240.00	4,480.00	224.00	448.00	4,928.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.50x1.0x0.10 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	1,100.00	2,200.00	220.00	440.00	2,640.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	650.00	1,300.00	130.00	260.00	1,560.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	450.00	900.00	90.00	180.00	1,080.00	
	รวม				67,500.00		12,646.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							80,146.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิงภายนอก รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ประกอบด้วย (จำนวน 1 ชุด)								
	- FIRE HYDRANT Dia 6"x2 1/2"x2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว	1	ชุด	26,400.00	26,400.00	5,280.00	5,280.00	31,680.00	
	ฝาปิดและโซ่คล้อง จำนวน 2 ชุด								
	- ท่อ SP Dia 6" (Hot Dip Galvanizing ASTM 53) จุดละประมาณ 1.5 ม.	1	ชุด	3,372.00	3,372.00	975.00	975.00	4,347.00	
	- ท่อ GSP Dia 2 1/2" ฝังใน ค.ส.ล. 0.12 ม.และสูงจากพื้น 1.0 ม. กรอก	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	640.00	640.00	3,840.00	
	คอนกรีตเต็มท่อ พร้อมฝาครอบปิดปลายท่อ จำนวน 4 ชุด								
	- ท่อโค้งตันเปิด 90°x Dia 6"	1	ชุด	5,880.00	5,880.00	588.00	588.00	6,468.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 1.0x1.0x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 #	1	งาน	1,100.00	1,100.00	220.00	220.00	1,320.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 #.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- อุปกรณ์ประกอบหัวรับน้ำดับเพลิง+อื่นๆ	1	งาน	4,060.00	4,060.00	812.00	812.00	4,872.00	
	หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ประกอบด้วย (จำนวน 1 ชุด)								
	- ANGLE OUTLET Dia 6"x2 1/2"x2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว	1	ชุด	31,200.00	31,200.00	6,240.00	6,240.00	37,440.00	
	ฝาปิดและโซ่คล้อง								
	- ท่อ SP Dia 6" (Hot Dip Galvanizing ASTM 53) จุดละประมาณ 1.5 ม.	1	ชุด	3,372.00	3,372.00	975.00	975.00	4,347.00	
	- CHECK VALVE Dia 6"	1	ชุด	19,600.00	19,600.00	3,920.00	3,920.00	23,520.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.50x0.50x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- Accessories & Test,Painting,Cleaning,Symbols,Others	1	งาน	5,557.00	5,557.00	1,111.00	1,111.00	6,668.00	
	รวม				105,791.00		21,171.00		
	รวมเงินหน้านี้							126,962.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

แบบเลขที่ 65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิงภายนอก รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	การติดตั้ง Non-Rising Stem Gate Valve with Indicator Post								
	Dia 6" Non-Rising Stem Gate Valve with Indicator Post								
	(จำนวน 1 ชุด)								
	- Dia 6" Non-Rising Stem Gate Valve with Indicator Post	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	1,150.00	1,150.00	24,150.00	
	- INDICATOR POST	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	1,400.00	1,400.00	29,400.00	
	- ท่อ GSP Dia 2 1/2" ฝังใน ค.ส.ล. 0.12 ม.และสูงจากพื้น 1.0 ม. กรอก	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	320.00	320.00	3,520.00	
	คอนกรีตเต็มท่อ พร้อมฝาครอบปิดปลายท่อ(ทาสีแดงสลับขาว แถบ 10 ซม.)								
	จำนวน 4 ชุด								
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Dia 9 mm.@ 0.15 #	1	งาน	650.00	650.00	65.00	65.00	715.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 1.0x1.0x0.15 m.เสริมเหล็ก Dia 9 mm.@ 0.15 #	1	งาน	1,200.00	1,200.00	120.00	120.00	1,320.00	
	- ดินชุดกลับคืน (ประปา+ดับเพลิง)	91	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,009.00	9,009.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น (ประปา+ดับเพลิง)	36	ลบ.ม.	497.00	17,892.00	91.00	3,276.00	21,168.00	
	- งานตัดบรรจบท่อเมนดับเพลิงเดิม (2 จุด)	1	งาน	1,650.00	1,650.00	330.00	330.00	1,980.00	
	รวม				75,592.00		15,670.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							91,262.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำ รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ระบายน้ำ								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.3 m.	59	ท่อ	330.00	19,470.00	99.00	5,841.00	25,311.00	
	- Dia 0.4 m.	11	ท่อ	380.00	4,180.00	114.00	1,254.00	5,434.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.3 m.	153	ท่อ	230.00	35,190.00	69.00	10,557.00	45,747.00	
	- Dia 0.4 m.	62	ท่อ	310.00	19,220.00	93.00	5,766.00	24,986.00	
	รางระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ)								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตัววี ความลึกต้นรางไม่น้อยกว่า 5 ซม.	119	เมตร	935.00	111,265.00	281.00	33,439.00	144,704.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็กชุบสังกะสี ความกว้างภายใน 0.2 ม.	24	เมตร	1,980.00	47,520.00	594.00	14,256.00	61,776.00	
	ความลึกต้นราง 0.2 ม.								
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	4	บ่อ	2,420.00	9,680.00	484.00	1,936.00	11,616.00	
	- MH 2	1	บ่อ	3,630.00	3,630.00	726.00	726.00	4,356.00	
	รวม				250,155.00		73,775.00		
	รวมเงินหน้านี้							323,930.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อชบ.อร.	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำ รอบบริเวณ								
	หมวดงาน ระบายน้ำ								
	บ่อพักน้ำ(ต่อ)								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงชุบสังกะสี								
	- MH 2	5	บ่อ	3,960.00	19,800.00	792.00	3,960.00	23,760.00	
	- MH 3	2	บ่อ	5,280.00	10,560.00	1,056.00	2,112.00	12,672.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็กชุบสังกะสีพร้อมช่องรับน้ำ								
	และตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน								
	- MH 2	2	บ่อ	5,060.00	10,120.00	1,012.00	2,024.00	12,144.00	
	หมวดงาน ระบายน้ำ								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน								
	- MH 2	18	บ่อ	4,730.00	85,140.00	946.00	17,028.00	102,168.00	
	- MH 3	2	บ่อ	6,061.00	12,122.00	1,212.00	2,424.00	14,546.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 2 ด้าน								
	- MH 2	10	บ่อ	5,830.00	58,300.00	1,166.00	11,660.00	69,960.00	
	- MH 3	9	บ่อ	7,161.00	64,449.00	1,432.00	12,888.00	77,337.00	
	- ดินขุดกลับคืน (ระบายน้ำ)	274	ลบ.ม.	-	-	99.00	27,126.00	27,126.00	
	- ทราบายาบอัดแน่น (ระบายน้ำ)	94	ลบ.ม.	497.00	46,718.00	91.00	8,554.00	55,272.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	23,000.00	23,000.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00	
	รวม				330,209.00		90,076.00		
	รวมเงินหน้านี้							420,285.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
----------	----------	-----------	--

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อร.อร.

สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.
---------	-----------	------------------------	-----

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์อาคาร								
	- F1 โต๊ะพับเอนกประสงค์	26	ชุด	20,000.00	520,000.00	-	-	520,000.00	
	- F2 เก้าอี้ทำงาน	52	ชุด	6,500.00	338,000.00	-	-	338,000.00	
	- F3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	5	ชุด	17,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
	- F4 เก้าอี้เอนกประสงค์ ห้องทานอาหาร	46	ชุด	2,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	
	- F5 โต๊ะรับประทานอาหาร	13	ชุด	9,000.00	117,000.00	-	-	117,000.00	
	- F6 โต๊ะรับแขกหน้าโซฟา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- F7 โต๊ะอ่านหนังสือ	3	ชุด	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	- F8 เก้าอี้ทำงาน	41	ชุด	15,000.00	615,000.00	-	-	615,000.00	
	- F9 เก้าอี้ทำงาน หัวหน้า	3	ชุด	18,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	
	- F10 โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่	33	ชุด	8,750.00	288,750.00	-	-	288,750.00	
	- F11 โต๊ะผู้บริหาร	3	ชุด	54,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
	- F12 โซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง	3	ชุด	32,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- F13 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง	4	ชุด	18,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- F14 โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง ขาไม้ยางพารา	2	ชุด	29,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
	- F15 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง ขาไม้ยางพารา	4	ชุด	17,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	- F16 ตู้โชว์	10	ชุด	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- F17 ตู้เก็บเอกสาร	10	ชุด	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	รวม				2,906,250.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							2,906,250.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่

65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อธบ.อร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์อาคาร(ต่อ)								
	- F18 ตู้เอกสาร	10	ชุด	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	- F19 ตู้เอกสาร	10	ชุด	13,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- F20 เตียนนอน	1	ชุด	19,500.00	19,500.00		-	19,500.00	
	รวม				259,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							259,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
----------	----------	-----------	--

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อรบ.อร.

สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.
---------	------------	------------------------	-----

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU	2	ชุด	15,972.00	31,944.00	-	-	31,944.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	5	ชุด	17,093.00	85,465.00	-	-	85,465.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	20,271.00	20,271.00	-	-	20,271.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU	2	ชุด	26,093.00	52,186.00	-	-	52,186.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU	1	ชุด	34,785.00	34,785.00	-	-	34,785.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU	2	ชุด	38,523.00	77,046.00	-	-	77,046.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 BTU	12	ชุด	40,762.00	489,144.00	-	-	489,144.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 44,000 BTU	3	ชุด	43,098.00	129,294.00	-	-	129,294.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU	2	ชุด	44,500.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 44,000 BTU	1	ชุด	66,300.00	66,300.00	-	-	66,300.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 60,000 BTU	2	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	ครุภัณฑ์ระบบโสต(ห้องประชุมใหญ่)								
	- โปรเจคเตอร์ เลเซอร์	1	ชุด	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	- จอขนาด 150 นิ้ว	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- ชุดไมค์ลอยไร้สาย	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ชุดลำโพงคอลล์ม	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- พาวเวอร์มิกเซอร์	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ทีวี LED 43"	4	ชุด	14,000.00	56,000.00			56,000.00	
	รวม				1,493,935.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,493,935.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-081,66-2-010,66-2-019,66-2-046,66-2-047,66-3-006,66-5-018
-------------------	-----------	--

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อรบ.อร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.
--------------------	------------------------	-----

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์ระบบโสต(ห้องประชุม2)								
	- โพรเจคเตอร์ เลเซอร์	1	ชุด	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	
	- จอขนาด 120 นิ้ว	1	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	- ชุดไมค์ลอยไร้สาย	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ชุดลำโพงคอลล์ม	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- พาวเวอร์มีกเซอร์	1	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ทีวี LED 43"	3	ชุด	14,000.00	42,000.00			42,000.00	
	ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- เครื่องสำรองไฟ 1050 VA/630W	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ป้อมยาม)								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	1	ชุด	12,701.00	12,701.00	-	-	12,701.00	
	รวม				276,701.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							276,701.00	