

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการปรับพื้นที่แล้ว ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาด ๓๒.๕๕X๕๕.๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ชั้นล่างกันแบ่งเป็นห้องทำงานกองร้อย ห้อง ผบ.กองร้อย คลังยุทธอาภรณ์ คลังอาวุธ คลังสื่อสาร ห้องน้ำสัญญาณ นอน-จำเวร รับแขก ห้องน้ำประทวน เก็บของ พักผ่อน ห้องโถง ทางเดิน และห้องบันได ชั้นบนเป็นที่พักทหารขนาด ๑๐๐-๒๐๐ คน ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ-ส้วม พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า-ประปา และสุขาภิบาล ถนนและลาน ค.ส.ล. พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารฯ ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน จำนวน ๒ แผ่น เจ็อนไซและข้อผูกพันในการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น แบบ ชย.ทร. หมายเลข ๖๖-๒-๐๐๗ จำนวน ๕๗ แผ่น หมายเลข ๖๖-๒-๐๒๓ จำนวน ๑ แผ่น หมายเลข ๖๖-๓-๐๐๕ จำนวน ๑ แผ่น หมายเลข ๖๖-๓-๐๐๗ จำนวน ๑ แผ่น หมายเลข ๖๖-๔-๐๐๔ จำนวน ๓ แผ่น หมายเลข ๖๖-๕-๐๑๐ จำนวน ๔ แผ่น หมายเลข ๖๖-๒-๐๒๔ จำนวน ๕ แผ่น พร้อมรายการประกอบแบบ จำนวน ๑๐ รายการ รวม ๑๙ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๙๕ แผ่น

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุณานุกา	กรรมการ
น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.โชติ ไบทอง	กรรมการ
ร.อ.ศุภกิจ โรจนบุตร	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	356	ลบ.ม.	2,140.00	761,840.00	485.00	172,660.00	934,500.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3,476	ตร.ม.	200.00	695,200.00	133.00	462,308.00	1,157,508.00	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	4.15	ตัน	26,840.00	111,386.00	4,100.00	17,015.00	128,401.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	13.50	ตัน	25,986.00	350,811.00	4,100.00	55,350.00	406,161.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD40)	4.00	ตัน	22,310.00	89,240.00	3,300.00	13,200.00	102,440.00	
	DB 16 มม. (SD40)	16.80	ตัน	22,160.00	372,288.00	3,300.00	55,440.00	427,728.00	
	DB 20 มม. (SD40)	7.00	ตัน	22,159.00	155,113.00	2,900.00	20,300.00	175,413.00	
	DB 25 มม. (SD40)	1.00	ตัน	22,166.00	22,166.00	2,900.00	2,900.00	25,066.00	
	- ตะปู	870	กก.	37.00	32,190.00	-	-	32,190.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,394	กก.	82.00	114,267.00	-	-	114,267.00	
	- นํ้ายากันซึม	46	ถัง	1,100.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	288	ตร.ม.	-	-	20.00	5,760.00	5,760.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	38	ลบ.ม.	788.00	29,944.00	91.00	3,458.00	33,402.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 15 ซม. รั้งน้ำหนัก								
	บรรจุทุกปลดกัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ ตร.ม.	1,826	ตร.ม.	410.00	748,660.00	50.00	91,300.00	839,960.00	
	รวม				3,533,705.00		899,691.00		
	รวมเงินหน้านี้							4,433,396.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง (ต่อ)								
	- เหล็ก WIRE MESH \varnothing 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,214	ตร.ม.	33.00	73,062.00	5.00	11,070.00	84,132.00	
	- คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	96	ลบ.ม.	2,140.00	205,440.00	485.00	46,560.00	252,000.00	
	- รอยต่อคอนกรีตคั่นด้วยโฟมหนา 2 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม.								
	- ยาแนวด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	206	ม.	35.00	7,210.00	-	-	7,210.00	
	- งานกำจัดปลวก	2,210	ตร.ม.	50.00	110,500.00	5.00	11,050.00	121,550.00	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- [125 x 50 x 20 x 3.2 mm	6,300	กก.	28.00	176,400.00	-	-	176,400.00	
	- WF 100 x 100	4,400	กก.	28.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	- WF 200 x 100	3,160	กก.	28.00	88,480.00	-	-	88,480.00	
	- PL 100 x 50 x 10 mm	18	ชุด	25.00	450.00	-	-	450.00	
	- PL 110 x 110 x 8 mm	44	ชุด	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- PL 180 x 180 x 10 mm	9	ชุด	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	- PL 200 x 50 x 8 mm	72	ชุด	40.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- PL 310 x 180 x 10 mm	18	ชุด	265.00	4,770.00	-	-	4,770.00	
	- SAG ROD 9 mm	90	กก.	28.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- TIE ROD \varnothing 19 mm TURN BUCKLE \varnothing 3/4	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- M 20 H.T.S. ยาว 0.25 ม.	72	ชุด	50.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวม				815,607.00		68,680.00		
	รวมเงินหน้านี้							884,287.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ)								
	- ป5 พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,200.00	1,200.00	11,300.00	
	- ป6	3	ชุด	6,400.00	19,200.00	800.00	2,400.00	21,600.00	
	- ป7	4	ชุด	7,100.00	28,400.00	800.00	3,200.00	31,600.00	
	- ป8 พร้อมมุ้งลวด และเหล็กตัด	8	ชุด	20,000.00	160,000.00	2,000.00	16,000.00	176,000.00	
	- ป9 พร้อมมุ้งลวด	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	1,600.00	3,200.00	31,200.00	
	- ป10	3	ชุด	6,100.00	18,300.00	800.00	2,400.00	20,700.00	
	- ป11	17	ชุด	5,500.00	93,500.00	900.00	15,300.00	108,800.00	
	- ป12	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	800.00	1,600.00	12,000.00	
	- น1	5	ชุด	17,500.00	87,500.00	1,750.00	8,750.00	96,250.00	
	- น2 พร้อมมุ้งลวด และเหล็กตัด	11	ชุด	25,000.00	275,000.00	2,500.00	27,500.00	302,500.00	
	- น3 พร้อมมุ้งลวด และเหล็กตัด	4	ชุด	20,000.00	80,000.00	2,000.00	8,000.00	88,000.00	
	- น4 พร้อมมุ้งลวด	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	
	- น5 พร้อมเหล็กตัด	2	ชุด	8,200.00	16,400.00	820.00	1,640.00	18,040.00	
	- น6	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	330.00	330.00	3,630.00	
	- น7	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	550.00	550.00	6,050.00	
	- น8 พร้อมมุ้งลวด	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
	- น9	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	500.00	1,000.00	11,000.00	
	รวม				871,600.00		95,670.00		
	รวมเงินหน้านี้							967,270.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พื้น.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x20 W. LED TUBE LAMP	53	ชุด	1,840.00	97,520.00	150.00	7,950.00	105,470.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 2x20 W. LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,870.00	1,870.00	150.00	150.00	2,020.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x10 W. LED TUBE LAMP	8	ชุด	1,470.00	11,760.00	135.00	1,080.00	12,840.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x20W. LED. TUBE LAMP	42	ชุด	1,990.00	83,580.00	150.00	6,300.00	89,880.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x10W. LED. TUBE LAMP	39	ชุด	980.00	38,220.00	135.00	5,265.00	43,485.00	
	- TAPER LUMINAIRE 1x20W. LED. TUBE LAMP	10	ชุด	760.00	7,600.00	115.00	1,150.00	8,750.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x20W. LED. TUBE LAMP	12	ชุด	1,310.00	15,720.00	150.00	1,800.00	17,520.00	
	- TAPER LUMINAIRE 1x10W. LED. TUBE LAMP	3	ชุด	600.00	1,800.00	115.00	345.00	2,145.00	
	- CURVE SHAPE ACRYLIC DIFFUSER TYPE 1x20W. LED. TUBE LAMP	4	ชุด	940.00	3,760.00	115.00	460.00	4,220.00	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x20W. LED. TUBE LAMP,IP65	4	ชุด	2,555.00	10,220.00	115.00	460.00	10,680.00	
	- RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE 5W. LED. TUBE LAMP INDOOR TYPE	16	ชุด	400.00	6,400.00	115.00	1,840.00	8,240.00	
	- 160W. LED FOOD LIGHT LUMINAIRE	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	120.00	240.00	30,240.00	
	- STREET LUMINAIRE 35W. LED/w 2.00 m. POLE	3	ชุด	15,000.00	45,000.00	165.00	495.00	45,495.00	
	- WATER TYPE LUMINAIRE 1 - 9 W LED BULD	3	ชุด	3,900.00	11,700.00	115.00	345.00	12,045.00	
	รวม				365,150.00		27,880.00		
	รวมเงินหน้า							393,030.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ DB ต่อ								
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS)	1	ชุด	425.00	425.00	-	-	425.00	
	- AMP METER 0 - 200 A.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS)	1	ชุด	425.00	425.00	-	-	425.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- 3x6A. FUSES	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- 25kA./Ph. SURGE PROTECTION	1	ชุด	57.00	57.00	-	-	57.00	
	- 60A. 3P. HRC. FUSE	1	ชุด	1,220.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- 200/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- 3Ph. - 4W. KW - HOUR METER CT. CONNECTED TYPE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- GROUND ROD	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	ตู้ LC - 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100AT. 3P MCCB 36kA. IC	1	ตู้	16,415.00	16,415.00	2,000.00	2,000.00	18,415.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P 6kA. IC	7	ชุด	157.00	1,099.00	-	-	1,099.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P 6kA. IC	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P 6kA. IC	14	ชุด	158.00	2,212.00	-	-	2,212.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P 6kA. IC	4	ชุด	158.00	632.00	-	-	632.00	
	- BRANCH BREAKER 40AT. 1P 6kA. IC	2	ชุด	357.00	714.00	-	-	714.00	
	รวม				37,463.00		2,300.00		
	รวมเงินหน้า							39,763.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LC - 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 60AT. 3P MCCB 25kA. IC	1	ตู้	14,287.00	14,287.00	1,000.00	1,000.00	15,287.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P 6kA. IC	6	ชุด	157.00	942.00	-	-	942.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P 6kA. IC	6	ชุด	158.00	948.00	-	-	948.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P 6kA. IC	6	ชุด	158.00	948.00	-	-	948.00	
	- 1.5 Sq.mm. 60227 IEC-01	4,200	เมตร	6.00	25,200.00	5.00	21,000.00	46,200.00	
	- 2.5 Sq.mm. 60227 IEC-01	1,100	เมตร	9.00	9,900.00	7.00	7,700.00	17,600.00	
	- 4 Sq.mm. 60227 IEC-01	3,300	เมตร	14.00	46,200.00	10.00	33,000.00	79,200.00	
	- 6 Sq.mm. 60227 IEC-02	80	เมตร	23.00	1,840.00	12.00	960.00	2,800.00	
	- 10 Sq.mm. 60227 IEC-01	10	เมตร	40.00	400.00	16.00	160.00	560.00	
	- 35 Sq.mm. 60227 IEC-01	110	เมตร	128.00	14,080.00	30.00	3,300.00	17,380.00	
	- 50 Sq.mm. 60227 IEC-02	25	เมตร	185.00	4,625.00	40.00	1,000.00	5,625.00	
	- 150 Sq.mm. 60227 IEC-01	180	เมตร	700.00	126,000.00	70.00	12,600.00	138,600.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 15 EMT	1,226	ท่อน	93.00	114,018.00	66.00	80,916.00	194,934.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 15IMC	49	ท่อน	196.00	9,604.00	78.00	3,822.00	13,426.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 20 IMC	10	ท่อน	262.00	2,620.00	84.00	840.00	3,460.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 50 IMC	8	ท่อน	767.00	6,136.00	144.00	1,152.00	7,288.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 80 IMC	15	ท่อน	1,055.00	15,825.00	195.00	2,925.00	18,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวม				443,573.00		170,375.00		
	รวมเงินหน้า							613,948.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นย.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก (ภายนอกห้องน้ำ)								
	GATE VALVE Dia 3/4" พร้อม SURFACE BOX								
	- ท่อ PB Dia 3/4"	1.5	เมตร	65.00	97.50	45.00	67.50	165.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก Dia 3/4"	2	ชุด	81.00	162.00	16.00	32.00	194.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	24.00	24.00	263.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	31.00	31.00	342.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	750.00	750.00	225.00	225.00	975.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	GATE VALVE Dia 1" พร้อม SURFACE BOX								
	- ท่อ PB Dia 1"	1.5	เมตร	105.00	157.50	45.00	67.50	225.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	1	ชุด	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก Dia 1"	2	ชุด	105.00	210.00	21.00	42.00	252.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	24.00	24.00	263.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	31.00	31.00	342.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	750.00	750.00	225.00	225.00	975.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวม				6,707.00		1,669.00		
	รวมเงินหน้า							8,376.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นย.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก (ภายนอกห้องน้ำ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PACKAGED BOOSTER PUMP								
	- AUTO MATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1/2"	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2"	1	อัน	625.00	625.00	187.50	187.50	812.50	
	- PRESSURE GAUGE Dia 4"	2	ชุด	1,900.00	3,800.00	190.00	380.00	4,180.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	5	อัน	5,260.00	26,300.00	500.00	2,500.00	28,800.00	
	- GATE VALVE Dia 3"	2	อัน	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- CHECK VALVE Ø 2 1/2"	2	อัน	4,630.00	9,260.00	400.00	800.00	10,060.00	
	- STRAINER Dia 3"	2	อัน	4,370.00	8,740.00	600.00	1,200.00	9,940.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 2 1/2"	1	อัน	3,550.00	3,550.00	500.00	500.00	4,050.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3"	2	อัน	3,850.00	7,700.00	600.00	1,200.00	8,900.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Dia 2 1/2"	1	ชุด	17,700.00	17,700.00	1,770.00	1,770.00	19,470.00	
	- VACUUM GAUGE Dia 4"	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	230.00	460.00	5,060.00	
	- UNION Dia 2 1/2"	5	อัน	485.00	2,425.00	97.00	485.00	2,910.00	
	- UNION Dia 3"	2	อัน	804.00	1,608.00	161.00	322.00	1,930.00	
	- FLANGE Dia 2 1/2"	1	อัน	825.00	825.00	165.00	165.00	990.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	10,360.30	10,360.30	999.00	999.00	11,359.30	
	- โรงคลุม (BOOSTER PUMP)	1	งาน	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	รวม				143,963.30		15,768.50		
	รวมเงินหน้า							159,731.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นย.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก (ภายนอกห้องน้ำ)								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2"	2	อัน	1,150.00	2,300.00	100.00	200.00	2,500.00	
	- Dia 4"	4	อัน	1,940.00	7,760.00	200.00	800.00	8,560.00	
	- Dia 6"	2	อัน	3,550.00	7,100.00	300.00	600.00	7,700.00	
	VTR								
	- Dia 2"	1	ชุด	456.00	456.00	137.00	137.00	593.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	- Dia 4"	1	ชุด	738.00	738.00	221.00	221.00	959.00	
	ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 2.0 ลบ.ม. (WWT.1)	2	ถัง	19,000.00	38,000.00	1,900.00	3,800.00	41,800.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 x 2.0 x 0.15 ม. เหล็ก WIRE MESH	2	งาน	10,000.00	20,000.00	2,500.00	5,000.00	25,000.00	
	DIA 6 mm.@ 0.15 m.+ รั้วฝาลัง ค.ส.ล.ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 x 1.8 x 0.1 ม.								
	เหล็ก WIRE MESH DIA 6 mm.@ 0.15 m. (WWT.1)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 60.0 ลบ.ม. (WWT.2)	1	ถัง	525,000.00	525,000.00	50,000.00	50,000.00	575,000.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล ขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 x 10.0 x 0.2 ม. เหล็ก WIRE MESH	1	งาน	75,000.00	75,000.00	10,000.00	10,000.00	85,000.00	
	DIA 6 mm.@ 0.15 m. 2 ชั้น + รั้วฝาลัง ค.ส.ล.ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 x 9.5 x 0.1 ม.								
	เหล็ก WIRE MESH DIA 6 mm.@ 0.15 m. (WWT.2)								
	- ถังดักไขมัน (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) 30 ลิตร	1	ถัง	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล.รองรับถังดักไขมัน	1	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	รวม				682,874.00		71,914.00		
	รวมเงินหน้า							754,788.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ ขนาด 12.50 x 17.20 ม. (ต่อ)								
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กโรงจอดรถ (ต่อ)								
	- SAG ROD Ø 9 mm.@ MID Both end thread / w Nuts	30	ชุด	70.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- TIED ROD Ø 12 /w TURN BUCKLE 3/4"	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- PL-250x250x15 mm.	8	แผ่น	590.00	4,720.00	-	-	4,720.00	
	- PL-120x60x6 mm.	8	แผ่น	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- M16 L-400 (A325)	32	ชุด	200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- Non-Shrink Grout	1	งาน	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- FB.30x3 mm. @ 0.50 m.	34	ชุด	250.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า	150	ตร.ม.	115.00	17,250.00	35.00	5,250.00	22,500.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 40 ซม.	16.70	ม.	1,800.00	30,060.00	270.00	4,509.00	34,569.00	
	- RL.PVC.Ø 3" Class 8.5 each of the Column	4	ชุด	1,250.00	5,000.00	150.00	600.00	5,600.00	
	- RC. 0.10x0.10 m. Stopper	12	ชุด	100.00	1,200.00	50.00	600.00	1,800.00	
	- Cold -plastic or Thermo-plastic Paint	56	ม.	35.00	1,960.00	5.00	280.00	2,240.00	
	- RC. CURB 0.15x0.30 m.	34	ม.	180.00	6,120.00	70.00	2,380.00	8,500.00	
	- RC. BLOCK PAVER 0.30x0.30x0.06 m.	20	ตร.ม.	450.00	9,000.00	40.00	800.00	9,800.00	
	- Sand 3 cm.	1	ลบ.ม.	788.00	788.00	91.00	91.00	879.00	
	- Lean 3 cm.	0.63	ลบ.ม.	1,970.00	1,241.10	398.00	250.74	1,491.84	
	รวม				105,179.10		14,760.74		
	รวมเงินหน้านี้							119,939.84	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง

สถานที่ จว.ตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ OMDB								
	- ตู้ OUT DOOR MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 300A. 3Ph - 4W. FN/HG.								
	- 200 AT/250 AF 3P. MCCB 25 kA. IC 2 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 1 ชุด								
	- 30AT.2P. MCCB. 25kA.IC. 1 ชุด								
	- FUSE 3x6 A 1 ชุด								
	- HRC FUSES 3x125 A. 1 ชุด	1	ตู้	155,000.00	155,000.00	-	-	155,000.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DPM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- 200/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- GROUNDING SYSTEM 1 ชุด	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ MDB 1 งาน	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- GROUND ROD พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW 20 เมตร	20	เมตร	22.00	440.00	-	-	440.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm. 2 ชุด	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm. 1 ชุด	1	ชุด	1,344.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- GROUNDING SYSTEM FROM OHGW 1 ชุด	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวม				169,684.00		-		
	รวมเงินหน้า							169,684.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-007,66-2-023,66-3-005,66-4-004,66-5-010,66-2-024
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.ปล.ที่ 1 พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
	- F1 โต๊ะทำงาน + ตู้ไซด์บอร์ด + ตู้ลิ้นชัก	1	ตัว	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- F2 โต๊ะทำงาน + โต๊ะต่อข้าง + ตู้ลิ้นชัก	2	ตัว	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- F3 โต๊ะทำงาน + ตู้ลิ้นชัก	11	ตัว	7,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
	- F4 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย บุนนึ่งเทียม + ไฮโดรลิก	2	ตัว	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- F5 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ไม่มีเท้าแขน บุนนึ่งเทียม + ไฮโดรลิก	13	ตัว	4,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	- F6 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง บุนนึ่งเทียม + ไฮโดรลิก	1	ตัว	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- F7 โซฟา 3 ที่นั่ง บุนนึ่งเทียม	7	ตัว	16,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
	- F8 โซฟา 1 ที่นั่ง บุนนึ่งเทียม	5	ตัว	10,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- F9 ตู้เก็บเอกสาร	14	ตู้	8,800.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	- F10 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	6	ตู้	8,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- F11 โต๊ะกลางรับรอง : W.900 x D.600 x H.400 mm.	3	ตัว	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- F12 โต๊ะข้างรับรอง : W.600 x D.600 x H.400 mm.	10	ตัว	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- F13 โต๊ะทานอาหาร	1	ตัว	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- F14 เก้าอี้ทานอาหาร	2	ตัว	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- F15 ตู้เสื้อผ้า 2 ประตู	118	ตู้	8,600.00	1,014,800.00	-	-	1,014,800.00	
	- F16 เตียงนอน 2 ชั้น	81	เตียง	18,000.00	1,458,000.00	-	-	1,458,000.00	
	- F17 โต๊ะทานอาหาร	6	ชุด	22,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	- F18 เก้าอี้ทานอาหาร	12	ชุด	11,500.00	138,000.00	-	-	138,000.00	
	รวม				3,338,500.00		-		
	รวมเงินหน้า							3,338,500.00	

