

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างงานซ่อมแซมพื้นที่หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ (ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน ๒) โรงพยาบาลทหารเรือ  
กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพบกเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ซ่อมแซมอาคารและงานระบบต่างๆ ของหอผู้ป่วยราชพฤกษ์ กภส.รพ.ท.ร. กรุงเทพ  
พร. (อาคารผู้ป่วย ๒ ชั้น ๑) ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงานจำนวน ๑ แผ่น เจริญไขและข้อผูกพันในการ  
ก่อสร้างของ กอบ.ชย.ท.ร. จำนวน ๒ แผ่น แบบ กอง สน.พร. หมายเลข ๖๕-๐๓๖ จำนวน ๑๒ แผ่น และ  
รายการประกอบแบบ จำนวน ๓ รายการ รวม ๓ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๑๘ แผ่น

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสารี เชียงกุล

ประธานกรรมการ

น.อ.หญิง ณิชฎกานต์ เกษประทุม

กรรมการ

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการและเลขานุการ









## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3	งานพื้น, ผนัง และฝ้าเพดาน								
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบาทางออกกระเบื้อง	24	ตร.ม.	250.00	6,000.00	56.00	1,344.00	7,344.00	
	- งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทางออกกระเบื้อง	48	ตร.ม.	100.00	4,800.00	82.00	3,936.00	8,736.00	
	- งานเทพริบ+ทำกันซึมพื้นห้องน้ำ	10	ตร.ม.	400.00	4,000.00	200.00	2,000.00	6,000.00	
	- งานปูกระเบื้องยางลายไม้	38	ตร.ม.	550.00	20,900.00	50.00	1,900.00	22,800.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	10	ตร.ม.	450.00	4,500.00	158.00	1,580.00	6,080.00	
	- งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	46	ตร.ม.	450.00	20,700.00	158.00	7,268.00	27,968.00	
	- งานติดตั้งผนัง7	10	ตร.ม.	750.00	7,500.00	300.00	3,000.00	10,500.00	
	- งานซ่อมฝ้าส่วนที่ชำรุด	25	ตร.ม.	200.00	5,000.00	75.00	1,875.00	6,875.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	200	ตร.ม.	70.00	14,000.00	30.00	6,000.00	20,000.00	
1.4	งานห้องน้ำ								
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อม Top หินแกรนิตคำอินเดีย	2	งาน	5,500.00	11,000.00	1,100.00	2,200.00	13,200.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้า	2	ชิ้น	3,600.00	7,200.00	300.00	600.00	7,800.00	
	- งานติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านปิดยาว	2	ชิ้น	3,175.00	6,350.00	150.00	300.00	6,650.00	
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์	2	ชิ้น	4,390.00	8,780.00	450.00	900.00	9,680.00	
	- งานติดตั้งฝ้าม่านกันส่วนอาบน้ำ	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	350.00	700.00	3,700.00	
	- งานติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลสเดี่ยว 80 เซนติเมตร	2	ชุด	650.00	1,300.00	50.00	100.00	1,400.00	
	- งานติดตั้งราวพุงขนาด 25x500 มม.	2	ชุด	800.00	1,600.00	50.00	100.00	1,700.00	
	- งานติดตั้งสายฉีดชำระ	2	ชุด	550.00	1,100.00	50.00	100.00	1,200.00	
	- งานติดตั้งฝักบัวพร้อมวาล์วเปิดปิดฝักบัว	2	ชิ้น	2,000.00	4,000.00	70.00	140.00	4,140.00	
	รวม				131,730.00		34,043.00		
	รวมเงินหน้า							165,773.00	







































## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร									
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมพื้นที่หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ กภส.รพ.ท.ร.กรุงเทพ พร.(อาคารผู้ป่วย 2 ชั้น 1)							แบบเลขที่	65-036 (กอง สน.พร.)	
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ			พร.			
คำนวณโดย	0						ผู้ตรวจสอบ น.ต.....			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			วัสดุและแรงงาน
8	งานห้องกิจกรรม									
8.1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนประตูทางเข้าออกระเบียง	3	ชุด	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00		
8.2	งานพื้น, ผนัง และฝ้าเพดาน									
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบาทางออกระเบียง	36	ตร.ม.	250.00	9,000.00	56.00	2,016.00	11,016.00		
	- งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทางออกระเบียง	72	ตร.ม.	100.00	7,200.00	82.00	5,904.00	13,104.00		
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	170	ตร.ม.	45.00	7,650.00	30.00	5,100.00	12,750.00		
8.3	งานประตู-หน้าต่าง									
	- งานประตู ป.04	1	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
	* ซ่อมแซม+ทาสีประตูเดิม*									
	- งานประตู ป.6	3	ชุด	15,000.00	45,000.00	3,000.00	9,000.00	54,000.00		
	* บานเลื่อนสลับขนาด 1.80x2.0 m. กรอบบานอลูมิเนียมสีอบขาว ลูกฟักกระจกเงาใส 6.0 mm.*									
	- งานติดตั้งติดผ้าม่านแบบกันยูวีประตู ขนาด 1.8x2.0 m.	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	500.00	1,500.00	15,000.00		
	- งานซ่อมเปลี่ยนหน้าต่างเดิม น.07	1	งาน	12,000.00	12,000.00	3,500.00	3,500.00	15,500.00		
	- งานติดตั้งติดลูกกรงเหล็กฉีกระเบียง	3	ชุด	17,500.00	52,500.00	5,250.00	15,750.00	68,250.00		
	- งานติดตั้งติดประตูเหล็กด้านหน้าอาคาร	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00		
8.4	งานทำทางลาดบริเวณทางขึ้นอาคาร(ด้านซีกรีด)	1	งาน	35,000.00	35,000.00	8,000.00	8,000.00	43,000.00		
8.5	งานอื่นๆ									
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU/hr.	3	ชุด	-	-	4,000.00	12,000.00	12,000.00		
	รวม				196,850.00		68,270.00			
	รวมเงินหน้า							265,120.00		

























