

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักประชนวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สถานีเรือละงู ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ปรับพื้นที่แล้ว ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาด ๑๘.๕x๕๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง กั้นแบ่งเป็นห้องพักชั้นละ ๑๐ ยูนิต โดยพื้นที่แต่ละยูนิตกั้นแบ่งเป็นห้องพัก ห้องน้ำ-ส้วม ระเบียง ตรงกลางโถงอเนกประสงค์ และโถงบันได พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า-ประปา และสุขาภิบาล ถนนและลาน ค.ส.ล. พร้อมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้องพักๆ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุกยา	กรรมการ
น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.นรากร สำเนียง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	สตูล	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฐท.พง.ทรภ.3	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 35 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารนายทหารประหวน(NCOQ)	10,763,740.34			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1,429,346.00			
3	งานระบบประปาภายใน	224,530.00			
4	งานปรับระดับดิน ถนน ค.ส.ล. และงานภูมิทัศน์	2,890,069.00			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	911,033.00			
6	งานระบบประปาภายนอก	2,459,982.40			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	18,678,700.74	1.2471	23,294,207.69	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			23,294,207.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง	อรอุสชาติ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.	สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการ
น.ต.หญิง	พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.	นรากร สำเนียง	กรรมการ
ร.ท.	อนุศิษฐ์ ยอดเสารี่	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประชนโนสโต (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รัฐ.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

รัฐ.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพักทหารประชนโนสโต (NCOQ)								
	<u>งานเสาเข็ม และฐานราก</u>								
	- งานขุดดิน	104	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,296.00	10,296.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2	หลุม	25,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง □ 0.26x0.26 ม. ยาว 18 ม.	110	ต้น	6,857.00	754,270.00	925.00	101,750.00	856,020.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม □ 0.26x0.26 ม.	110	ต้น	-	-	250.00	27,500.00	27,500.00	
	- DYNAMIC LOAD TEST	2	ต้น	25,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- คอนกรีตหยาบ	5	ลบ.ม.	2,056.00	10,280.00	398.00	1,990.00	12,270.00	
	- คอนกรีตฐานราก (240ksc) Cy	39	ลบ.ม.	2,196.00	85,644.00	485.00	18,915.00	104,559.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	172	ตร.ม.	200.00	34,400.00	133.00	22,876.00	57,276.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm (SR 24)	0.14	ต้น	31,248.00	4,374.72	4,100.00	574.00	4,948.72	
	DB 12 mm (SD 40)	0.36	ต้น	25,521.00	9,187.56	3,300.00	1,188.00	10,375.56	
	DB 16 mm (SD 40)	3.79	ต้น	26,698.00	101,185.42	3,300.00	12,507.00	113,692.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	130	กก.	52.00	6,760.00	-	-	6,760.00	
	- ตะปู	50	กก.	47.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
	รวม				1,108,451.70		217,596.00		
	รวมเงินหน้า							1,326,047.70	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือหลวง รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc) Cy	220	ลบ.ม.	2,196.00	483,120.00	485.00	106,700.00	589,820.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,475	ตร.ม.	200.00	495,000.00	133.00	329,175.00	824,175.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm (SR 24)	3.84	ตัน	30,544.00	117,288.96	4,100.00	15,744.00	133,032.96	
	RB 9 mm (SR 24)	7.01	ตัน	31,248.00	219,048.48	4,100.00	28,741.00	247,789.48	
	DB 12 mm (SD 40)	5.23	ตัน	25,521.00	133,474.83	3,300.00	17,259.00	150,733.83	
	DB 16 mm (SD 40)	8.82	ตัน	26,698.00	235,476.36	3,300.00	29,106.00	264,582.36	
	DB 20 mm (SD 40)	1.53	ตัน	26,017.00	39,806.01	2,900.00	4,437.00	44,243.01	
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า	786	ตร.ม.	250.00	196,500.00	25.00	19,650.00	216,150.00	
	200 กก./ตร.ม.								
	- WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	786	ตร.ม.	28.00	22,008.00	5.00	3,930.00	25,938.00	
	- คอนกรีตทับหน้า	42	ลบ.ม.	2,196.00	92,232.00	485.00	20,370.00	112,602.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	795	กก.	52.00	41,340.00	-	-	41,340.00	
	- ตะปู	620	กก.	47.00	29,140.00	-	-	29,140.00	
	รวม				2,104,434.64		575,112.00		
	รวมเงินหน้า							2,679,546.64	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประชนโสศ (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 200x100x21.3 kg/m.	767	กก.	35.00	26,845.00	-	-	26,845.00	
	- □ 200x100x4.5mm.	41	กก.	35.00	1,435.00	-	-	1,435.00	
	- □ 150x150x6mm.	177	กก.	35.00	6,195.00	-	-	6,195.00	
	- □ 150x50x3.2mm.	2,998	กก.	35.00	104,930.00	-	-	104,930.00	
	- □ 100x50x3.2mm.	827	กก.	35.00	28,945.00	-	-	28,945.00	
	- [100x50x20x2.3mm.	3,422	กก.	35.00	119,770.00	-	-	119,770.00	
	- L50x50x4mm.	23	กก.	35.00	805.00	-	-	805.00	
	- PL 250x250x8มม. พร้อม 8 DB 16 Anchor Steel	2	ชุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- PL 200x200x8มม. พร้อม 4 DB 16 Anchor Steel และ PL สามเหลี่ยม	30	ชุด	550.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	ขนาดฐาน 100 มม. สูง 200 มม. ทน 8 มม.								
	- PL 200x200x8มม.	4	ชุด	175.00	700.00	-	-	700.00	
	- PL 200x150x8มม.	2	ชุด	135.00	270.00	-	-	270.00	
	- PL 200x100x8มม.	13	ชุด	90.00	1,170.00	-	-	1,170.00	
	- Non Shrink	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ค่าแรงประกอบ	8,255	กก.	-	-	12.00	99,060.00	99,060.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	587	ตร.ม.	115.00	67,505.00	35.00	20,545.00	88,050.00	
	รวม				381,870.00		119,605.00		
	รวมเงินหน้า							501,475.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประชนวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือหลวง รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	470	ตร.ม.	305.00	143,350.00	75.00	22,875.00	166,225.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ทึบขึ้นขอบลาดฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	172	ตร.ม.	335.00	57,620.00	75.00	25,125.00	82,745.00	
	- ฝ้าเพดานไม้เทียม WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE)	676	ตร.ม.	735.00	496,860.00	75.00	55,125.00	551,985.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	100	ตร.ม.	90.00	9,000.00	82.00	7,380.00	16,380.00	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,797	ตร.ม.	250.00	449,250.00	56.00	100,632.00	549,882.00	
	- ผนังฉาบเรียบภายนอก	1,032	ตร.ม.	90.00	92,880.00	95.00	98,040.00	190,920.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	2,727	ตร.ม.	90.00	245,430.00	82.00	223,614.00	469,044.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.20x0.40 ม.	313	ตร.ม.	455.00	142,415.00	181.00	56,653.00	199,068.00	
	- ผนังไม้ตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ ลายริ้ว ขนาด1.50x0.20 ม.	70	ตร.ม.	1,220.00	85,400.00	95.00	6,650.00	92,050.00	
	- ผนังทำผิวขัดมัน	189	ตร.ม.	100.00	18,900.00	87.00	16,443.00	35,343.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	110	ตร.ม.	440.00	48,400.00	110.00	12,100.00	60,500.00	
	- บั้วปูนปั้น	90	ม.	225.00	20,250.00	25.00	2,250.00	22,500.00	
	- รวากันตกเหล็กทาสี แบบที่ 1,2,3	72	ม.	1,600.00	115,200.00	200.00	14,400.00	129,600.00	
	- เสาร่อง(ผนังภายนอก)	145	ตร.ม.	-	-	113.00	16,385.00	16,385.00	
	รวม				1,924,955.00		657,672.00		
	รวมเงินหน้า							2,582,627.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประชนโนสโต (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รัฐ.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

รัฐ.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผิวพื้น								
F1,F3	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	739	ตร.ม.	100.00	73,900.00	82.00	60,598.00	134,498.00	
	- บัวเชิงผนังขัดมันเรียบสูง 0.10 ม.	410	ม.	100.00	41,000.00	40.00	16,400.00	57,400.00	
	- บัวเชิงผนังทรายล้างสูง 0.10 ม.	165	ม.	100.00	16,500.00	40.00	6,600.00	23,100.00	
F2	- พื้นกระเบื้องเซรามิคลายไม้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	420	ตร.ม.	300.00	126,000.00	158.00	66,360.00	192,360.00	
	- บัวเชิงผนังไวนิลสูง 0.09 ม.หนา 4 มม.	349	ม.	30.00	10,470.00	40.00	13,960.00	24,430.00	
F4	- พื้นทำผิวกรวดล้าง	200	ตร.ม.	500.00	100,000.00	150.00	30,000.00	130,000.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค (ผิวกันลื่น) ขนาด 0.20x0.20 ม.	81	ตร.ม.	250.00	20,250.00	158.00	12,798.00	33,048.00	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง	36	ม.	1,600.00	57,600.00	400.00	14,400.00	72,000.00	
	งานบันได								
	- พื้นบันไดลูกตั้งและลูกนอนเทพูนทรายปรับระดับ ผิวฉาบปูนขัดมัน	52	ตร.ม.	200.00	10,400.00	50.00	2,600.00	13,000.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชุบสีดำขนาด 2"	75	ม.	250.00	18,750.00	40.00	3,000.00	21,750.00	
	- ราวลูกกรงบันไดเหล็ก ANGLE 50x50 มม.หนา 5 มม.และ 50x20 มม.	6	ม.	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
	ทาสีน้ำมัน								
	รวม				489,870.00		229,716.00		
	รวมเงินหน้า							719,586.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-18W. LED TUBE LAMP (0.30X1.20 m.)	15	ชุด	1,990.00	29,850.00	150.00	2,250.00	32,100.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE)								
	1x~8-10 W. LED TUBE LAMP W600x600xT0.8mm	9	ชุด	980.00	8,820.00	135.00	1,215.00	10,035.00	
	- U-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~8-10W.								
	LED TUBE LAMP	2	ชุด	980.00	1,960.00	135.00	270.00	2,230.00	
	- LED CELING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE) Dia								
	~ 220 mm.,~20W.LED CHIP (~1,400 lm.)6,500k	44	ชุด	690.00	30,360.00	165.00	7,260.00	37,620.00	
	- LED CELING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE) Dia								
	~ 180 mm.,1x~6W.LED CHIP 4,000k	22	ชุด	490.00	10,780.00	115.00	2,530.00	13,310.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE)1x ~12 W. LED BULB LAMP								
	(1,080 lm.)	36	ชุด	500.00	18,000.00	115.00	4,140.00	22,140.00	
	- WALL MOUNT LUMINAIRE (SURFACE TYPE)1x~8W. LED BULB LAMP	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	165.00	330.00	6,330.00	
	- 9W. LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	12	ชุด	1,150.00	13,800.00	115.00	1,380.00	15,180.00	
	- 1 SIDE GO STRAIGHT EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	200.00	600.00	5,100.00	
	- 2 TURN LEFT EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	102	ชุด	60.00	6,120.00	80.00	8,160.00	14,280.00	
	- 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	2	ชุด	96.00	192.00	85.00	170.00	362.00	
	รวม				132,982.00		28,505.00		
	รวมเงินหน้านี้							161,487.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือล่งจู่ รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	111	ชุด	200.00	22,200.00	90.00	9,990.00	32,190.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE Wp.	22	ชุด	450.00	9,900.00	115.00	2,530.00	12,430.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE CEILING MTD.	4	ชุด	110.00	440.00	90.00	360.00	800.00	
	- 16" CEILING FAN	22	ชุด	1,920.00	42,240.00	400.00	8,800.00	51,040.00	
	ตู้ MDB.								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 3Ph - 4W. FN/HG.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00	
	- 250AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด	8,071.00	8,071.00	-	-	8,071.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- 3x6A. FUSES	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- 60A. HRC FUSES	3	ชุด	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- 250/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
	- 3PHASE DIGITAL ENERGY METER /w CT.	1	ชุด	15,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- 40A. 1PHASE DIGITAL ENERGY METER	22	ชุด	3,480.00	76,560.00	-	-	76,560.00	
	- 40kA.3Ø-4W. SURGE PROTECTION	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	รวม				262,451.00		29,980.00		
	รวมเงินหน้านี้							292,431.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู ฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	128	เมตร	30.00	3,840.00	30.00	3,840.00	7,680.00	
	- Dia 2"	379	เมตร	48.00	18,192.00	40.00	15,160.00	33,352.00	
	- Dia 2 1/2"	102	เมตร	84.00	8,568.00	50.00	5,100.00	13,668.00	
	- Dia 3"	53	เมตร	105.00	5,565.00	75.00	3,975.00	9,540.00	
	- Dia 4"	106	เมตร	171.00	18,126.00	100.00	10,600.00	28,726.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	8,145.00	8,145.00	2,443.00	2,443.00	10,588.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	5,429.00	5,429.00	1,629.00	1,629.00	7,058.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,715.00	2,715.00	814.00	814.00	3,529.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	23	ตัว	455.00	10,465.00	91.00	2,093.00	12,558.00	
	- Dia 2 1/2"(BALL-TRAP)	23	ตัว	665.00	15,295.00	133.00	3,059.00	18,354.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	23	ตัว	160.00	3,680.00	32.00	736.00	4,416.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	35	ตัว	105.00	3,675.00	21.00	735.00	4,410.00	
	- Dia 2 1/2"	23	ตัว	125.00	2,875.00	25.00	575.00	3,450.00	
	รวม				106,570.00		50,759.00		
	รวมเงินหน้านี้							157,329.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือล่งจู่ รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสไฟฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 9.00 ม.	2	ต้น	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- เสไฟฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 12.00 ม.	2	ต้น	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	- เสสตั๊บ 0.35x0.35x6.50 m.	8	ต้น	4,400.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
	- คอนสปีน STEEL	11	ชุด	1,955.00	21,505.00	-	-	21,505.00	
	- เหล็กประกบกับไม้คอน	16	ชุด	100.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	6	ชุด	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- เบลแคลมป์	6	ชุด	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	9,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	640.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	6,750.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	- PIN POST INSULATOR	6	ชุด	1,890.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	36	ชุด	980.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	- 160 KVA. 33KV.-416/240 V.AC .3Ph.-4W.50Hz.								
	OIL-IMERSED TYPE	1	ชุด	283,000.00	283,000.00	-	-	283,000.00	
	- GROUND LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- 400A.600V.AC. 3P. HEAVY DUTY OUTDOOR TYTPE								
	SAFETY SWITCH /w FUSIBLE	1	ชุด	116,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
	- GROUND SYSTEM (SAFETY SWITCH).	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
						-			
	รวม				587,315.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							587,315.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือหลวง รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ต่อ								
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	80	เมตร	6.00	480.00	-	-	480.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	160	เมตร	9.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- 120 Sq.mm. CV.(0.6/1kV.)	265	เมตร	517.00	137,005.00	-	-	137,005.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 35 kV.	133	เมตร	163.00	21,679.00	-	-	21,679.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	45	เมตร	22.00	990.00	-	-	990.00	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ท่อ Ø 1/2" IMC	26	ท่อน	196.00	5,096.00	-	-	5,096.00	
	- ท่อ Ø 2 1/2" IMC	20	ท่อน	852.00	17,040.00	-	-	17,040.00	
	- SERVICE ENTRANCE 2 1/2"	3	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	12	ชุด	158.00	1,896.00	-	-	1,896.00	
	- PREFORMED 120 Sq.mm.	16	ชุด	234.00	3,744.00	-	-	3,744.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2250 mm.	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	2	ชุด	1,344.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	- 5 mm. THICK HEAVY TYPE RACK 4 SPOOL	4	ชุด	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	- SPOOL INSULATOR (53-2)	4	ชุด	40.00	160.00	-	-	160.00	
	- FLOODLIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	4	ชุด	6,100.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวม				263,718.00		60,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							323,718.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 3/4"	223	เมตร	18.00	4,014.00	30.00	6,690.00	10,704.00	
	PE-LINED STEEL PIPE (CLASS M)								
	- Dia 1 1/2"	61	เมตร	381.00	23,241.00	76.00	4,636.00	27,877.00	
	- Dia 2"	19	เมตร	485.00	9,215.00	97.00	1,843.00	11,058.00	
	- Dia 2 1/2"	23	เมตร	658.00	15,134.00	132.00	3,036.00	18,170.00	
	- Dia 3"	5	เมตร	856.00	4,280.00	171.00	855.00	5,135.00	
	HDPE PN 10 ,PE 100								
	- Dia 63 mm.	41	เมตร	114.00	4,674.00	75.00	3,075.00	7,749.00	
	- Dia 90 mm.	16	เมตร	232.00	3,712.00	120.00	1,920.00	5,632.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	9,641.00	9,641.00	2,892.00	2,892.00	12,533.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	6,427.00	6,427.00	1,928.00	1,928.00	8,355.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	3,213.00	3,213.00	964.00	964.00	4,177.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	METER (เข้าห้องพัก)								
	- WATER METER Dia 3/4"	23	ชุด	1,150.00	26,450.00	150.00	3,450.00	29,900.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	46	ชุด	620.00	28,520.00	150.00	6,900.00	35,420.00	
	- UNION Dia 3/4"	46	อัน	50.00	2,300.00	10.00	460.00	2,760.00	
	รวม				140,821.00		38,649.00		
	รวมเงินหน้านี้							179,470.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประชนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	GATE VALVE								
	- Dia 2" w/ ทึบคุณภาพสำเร็จรูป	1	ชุด	4,870.00	4,870.00	974.00	974.00	5,844.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Dia 2"	1	ชุด	14,625.00	14,625.00	1,463.00	1,463.00	16,088.00	
	FOOT VALVE								
	- Dia 3"	2	ชุด	6,400.00	12,800.00	1,280.00	2,560.00	15,360.00	
	WATER METER								
	- WATER METER Dia 2"	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	400.00	400.00	8,200.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- STRAINER Dia 2"	1	ชุด	3,670.00	3,670.00	400.00	400.00	4,070.00	
	- UNION Dia 2"	2	อัน	110.00	220.00	30.00	60.00	280.00	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ทรงกระบอกหนาแนวนอน	1	ถัง	325,000.00	325,000.00	80,000.00	80,000.00	405,000.00	
	ชนิดวางใต้ดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. (พร้อมขนส่ง)							-	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รั้วฝาดัง (หมายเหตุ รายละเอียดตามแบบโยธา)	1	ฐาน	110,000.00	110,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	
	รวม				484,625.00		97,857.00		
	รวมเงินหน้า							582,482.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (PACKAGED BOOSTER PUMP)								
	- เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (PACKAGED BOOSTER PUMP)	1	ชุด	183,344.00	183,344.00	18,334.40	18,334.40	201,678.40	
	จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ ชนิด End Suction, Horizontal, Multistage or single stage, Close Coupled,Centrifugal Pumps								
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 30 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 กิโลวัตต์								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 54,Insulation Class:F,3 Phase, 50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC หรืออื่นๆที่น่าเชื่อถือ								
	ถังอัดแรงดัน (PRESSURE DIAPHRAGM TANK) จำนวน 2 ใบ								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆและตู้ควบคุม เดินสายไฟและประกอบเรียบร้อยครบ								
	ชุดบนฐานเดียวกัน (การทำงาน ทำงาน 1เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง สามารถสลับ กันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ)								
	BY PASS								
	- GATE VALVE Dia 2" (ปกติปิด)	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1	ชุด	2,465.00	2,465.00	400.00	400.00	2,865.00	
	- UNION Dia 2"	4	อัน	110.00	440.00	22.00	88.00	528.00	
	รวม				190,889.00		19,622.40		
	รวมเงินหน้านี้							210,511.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ PACKAGED BOOSTER PUMP								
	- GATE VALVE Dia 2"	1	ชุด	2,320.00	2,320.00	400.00	400.00	2,720.00	
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- GATE VALVE Dia 3"	2	อัน	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1	อัน	2,760.00	2,760.00	400.00	400.00	3,160.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	2	อัน	4,630.00	9,260.00	500.00	1,000.00	10,260.00	
	- STRAINER Dia 3"	2	ชุด	8,350.00	16,700.00	800.00	1,600.00	18,300.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3"	2	อัน	3,350.00	6,700.00	600.00	1,200.00	7,900.00	
	- UNION Dia 2"	2	อัน	110.00	220.00	22.00	44.00	264.00	
	- UNION Dia 2 1/2"	4	อัน	120.00	480.00	24.00	96.00	576.00	
	- UNION Dia 3"	4	อัน	130.00	520.00	26.00	104.00	624.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ	1	งาน	3,197.00	3,197.00	959.00	959.00	4,156.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องมือดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมี	4	ถัง	1,600.00	6,400.00	200.00	800.00	7,200.00	
	ที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B								
	- เครื่องมือดับเพลิงมือถือ ชนิด CO2 ขนาดความจุของสารเคมี	4	ถัง	14,620.00	58,480.00	200.00	800.00	59,280.00	
	ที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ มี UL/FM ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 10B:C								
	รวม				132,027.00		9,603.00		
	รวมเงินหน้านี้							141,630.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประหวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ท่อโผล่โครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	34	เมตร	30.00	1,020.00	30.00	1,020.00	2,040.00	
	- Dia 2 1/2"	4	เมตร	84.00	336.00	50.00	200.00	536.00	
	- Dia 3"	36	เมตร	105.00	3,780.00	75.00	2,700.00	6,480.00	
	- Dia 4"	48	เมตร	171.00	8,208.00	100.00	4,800.00	13,008.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	2,002.00	2,002.00	600.00	600.00	2,602.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	1,334.00	1,334.00	400.00	400.00	1,734.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	667.00	667.00	200.00	200.00	867.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 4"	6	ตัว	520.00	3,120.00	104.00	624.00	3,744.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	12	อัน	1,940.00	23,280.00	200.00	2,400.00	25,680.00	
	หมวดงาน ท่อน้ำฝน								
	PVC (8.5)								
	- Dia 2 1/2"	8	เมตร	84.00	672.00	50.00	400.00	1,072.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	101.00	101.00	30.00	30.00	131.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	67.00	67.00	20.00	20.00	87.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	34.00	34.00	10.00	10.00	44.00	
	รวม				44,621.00		13,404.00		
	รวมเงินหน้า							58,025.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประชนโนสโต (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงาน ประปา								
	HDPE PN 10 ,PE 100								
	- Dia 63 mm.	37	เมตร	114.00	4,218.00	75.00	2,775.00	6,993.00	
	- Dia 110 mm.	58	เมตร	344.00	19,952.00	150.00	8,700.00	28,652.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Dia 4"	6	เมตร	534.00	3,204.00	250.00	1,500.00	4,704.00	
	- Dia 6"	29	เมตร	862.00	24,998.00	400.00	11,600.00	36,598.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	7,856.00	7,856.00	2,562.00	2,562.00	10,418.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	5,237.00	5,237.00	1,708.00	1,708.00	6,945.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	BLIND FLANGE								
	- Dia 4"	1	ชุด	570.00	570.00	114.00	114.00	684.00	
	GATE VALVE Dia 2" พร้อม SURFACE BOX								
	- ท่อ HDPE Dia 63 mm.	1.5	เมตร	171.00	256.50	113.00	169.50	426.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	1	ชุด	2,320.00	2,320.00	400.00	400.00	2,720.00	
	- UNION Dia 2"	2	ชุด	110.00	220.00	22.00	44.00	264.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	239.00	239.00	48.00	48.00	287.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC)	1	อัน	311.00	311.00	62.00	62.00	373.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25×0.25×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	860.00	860.00	258.00	258.00	1,118.00	
	รวม				71,191.50		30,130.50		
	รวมเงินหน้า							101,322.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 65-2-029,66-2-045,66-4-008,66-5-016,65-2-023

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักประชนโนสโต (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สน.เรือละงู รฐท.พง.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง

สถานที่ สตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (รอบบริเวณห้องน้ำ)								
	หมวดงาน ประปา								
	อุปกรณ์ประกอบ PACKAGED BOOSTER PUMP								
	- GATE VALVE Dia 3"	2	อัน	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- GATE VALVE Dia 4"	2	อัน	16,120.00	32,240.00	800.00	1,600.00	33,840.00	
	- CHECK VALVE Dia 3"	2	อัน	6,280.00	12,560.00	600.00	1,200.00	13,760.00	
	- STRAINER Dia 4"	2	ชุด	13,900.00	27,800.00	800.00	1,600.00	29,400.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3"	2	อัน	3,350.00	6,700.00	600.00	1,200.00	7,900.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 4"	2	อัน	4,250.00	8,500.00	800.00	1,600.00	10,100.00	
	- BUTTERFLY VALVE Dia 4"	3	อัน	1,900.00	5,700.00	800.00	2,400.00	8,100.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Dia 4" (ตัวเรือน Ductile Iron)	1	ชุด	44,170.00	44,170.00	4,417.00	4,417.00	48,587.00	
	- AUTO MATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1/2"	1	ชุด	2,395.00	2,395.00	479.00	479.00	2,874.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2"	1	อัน	625.00	625.00	125.00	125.00	750.00	
	- UNION Dia 3"	4	อัน	130.00	520.00	26.00	104.00	624.00	
	- UNION Dia 4"	4	อัน	140.00	560.00	28.00	112.00	672.00	
	- ANTI VORTEX PLATE Dia 0.30 m. หนา 3 mm.	2	อัน	380.00	760.00	76.00	152.00	912.00	
	- ท่อโค้งตีขึ้นเปิด 90° x Dia 100 mm.	1	อัน	2,840.00	2,840.00	284.00	284.00	3,124.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25×0.25×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,398.00	4,398.00	1,319.00	1,319.00	5,717.00	
	- ติดบรรจุบ่อบ่อบประปาเดิม (Dia 3")	1	งาน	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	รวม				165,738.00		18,092.00		
	รวมเงินหน้า							183,830.00	

